

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
施工年度 : 平成 29年度 支出費目 : 建一40 建設改良費(鉛管) : : : : 工事場所 : 枚方市 南中振1丁目 地内 路線河川名 : 市道 南中振11号線 他 工事名 : 南中振1丁目口径200mm以下配水管改良工事 : :	決裁根拠 : 4条1項 号別表第1,3 (3) 表18		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基準年度 : 平成 29年度		単価適用月度 : 平成29年11月度	
	適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事		地域補正 : 市街地	

区 分	金 額	摘 要
工事価格	37,660,000 円	
消費税相当額	3,012,800 円	
工事費	40,672,800 円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 2 0 0	m	1 6 2
	D I P φ 1 0 0	m	6
	D I P φ 7 5	m	6
	P E φ 5 0	m	5 0
設置工	H I V P φ 5 0	m	5
	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	6
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	2
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	2
撤去工	C I P φ 2 0 0	m	1 6 5
	C I P φ 1 0 0	m	5
	C I P φ 7 5	m	5
	H I V P φ 4 0	m	5 9
給水管接合替工		箇所	2 1
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

(020010-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200本管工事（鉛管）							(6,252,200) 9,912,904	
	材料費			式	1	(6,064,725) 6,641,815	(6,064,725) 6,641,815	
	土工			式	1	2,144,519	2,144,519	
	管工			式	1	(187,475) 1,126,570	(187,475) 1,126,570	
φ100本管工事（鉛管）							(790,698) 1,272,086	
	材料費			式	1	(785,500) 894,340	(785,500) 894,340	
	土工			式	1	82,814	82,814	
	管工			式	1	(5,198) 294,932	(5,198) 294,932	
φ75本管工事（鉛管）							(202,558) 350,369	
	材料費			式	1	(198,000) 254,670	(198,000) 254,670	

(020010-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	61,285	61,285	
	管工			式	1	(4,558) 34,414	(4,558) 34,414	
φ50本管工事(鉛管)							(294,046) 1,060,434	
	材料費			式	1	(293,798) 407,138	(293,798) 407,138	
	土工			式	1	551,629	551,629	
	管工			式	1	(248) 101,667	(248) 101,667	
φ200消火栓設置工事(鉛管)							(465,541) 751,937	
	材料費			式	1	(464,262) 716,822	(464,262) 716,822	
	管工			式	1	(1,279) 35,115	(1,279) 35,115	
給水管接合替工事(鉛管)							(1,058,869) 2,009,029	

(020010-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	375,901	375,901	
	管工			式	1	(1,058,869) 1,633,128	(1,058,869) 1,633,128	
仮設給水替工事 (鉛管)							(80,841) 4,946,610	
	土工			式	1	1,737,952	1,737,952	
	管工			式	1	(80,841) 3,208,658	(80,841) 3,208,658	
φ200本管撤去工事 (鉛管)							82,437	
	管工			式	1	82,437	82,437	
φ100本管撤去工事 (鉛管)							3,512	
	管工			式	1	3,512	3,512	
φ75本管撤去工事 (鉛管)							3,450	

(020010-0)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(9,144,753) 23,781,450	
共通仮設費				式	1		2,719,976	
	共通仮設費率計算額			式	1		2,582,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		137,976	
		運搬費		式	1		9,456	
			運搬費 仮設材	式	1		9,456	
		技術管理費		式	1		128,520	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		128,520	
純工事費				式	1		26,501,426	
	現場管理費			式	1		5,826,000	

