

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
施工年度 : 平成 29年度 支出費目 : 建一40 建設改良費(鉛管) : : : : : 工事場所 : 枚方市 南中振1丁目 地内 路線河川名 : 市道 南中振11号線 他 工事名 : 南中振1丁目口径200mm以下配水管改良工事 : :	決裁根拠 : 4条1項 号別表第1,3 (3) 表18		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	平成 29年度		
	単 価 適 用 月 度 :	平成 29年 1 1 月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	市街地		

  

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	37,660,000 円	40,800,000 円	3,140,000 円	
消費税相当額	3,012,800 円	3,264,000 円	251,200 円	
工事費	40,672,800 円	44,064,000 円	3,391,200 円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 2 0 0	m	1 6 2	1 6 5
	D I P φ 1 0 0	m	6	6
	D I P φ 7 5	m	6	8
	P E φ 7 5	m	0	3 6
	P E φ 5 0	m	5 0	5 1
設置工	H I V P φ 5 0	m	5	7
	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	6	6
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1	1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	2	2
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1	1
撤去工	消火栓 φ 7 5	箇所	2	2
	C I P φ 2 0 0	m	1 6 5	1 6 5
	C I P φ 1 0 0	m	5	5
	C I P φ 7 5	m	5	5
給水管接合替工 仮設給水替工 付帯工	H I V P φ 4 0	m	5 9	5 9
		箇所	2 1	2 3
		式	1	1
		式	1	1

(020010-1)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200本管工事(鉛管)							( 6,252,200 )	
							9,912,904	
							( 6,735,358 )	10,492,393
材料費					1	( 6,064,725 )	( 6,064,725 )	
				式	1	6,641,815	6,641,815	
土工					1	( 6,545,092 )	( 6,545,092 )	
				式	1	7,145,282	7,145,282	
管工					1	2,144,519	2,144,519	
				式	1	2,190,909	2,190,909	
管工					1	( 187,475 )	( 187,475 )	
				式	1	1,126,570	1,126,570	
φ100本管工事(鉛管)					1	( 190,266 )	( 190,266 )	
				式	1	1,156,202	1,156,202	
材料費							( 790,698 )	
							1,272,086	
							( 851,470 )	1,332,342
土工					1	( 785,500 )	( 785,500 )	
				式	1	894,340	894,340	
管工					1	( 846,810 )	( 846,810 )	
				式	1	955,650	955,650	
φ75本管工事(鉛管)					1	82,814	82,814	
				式	1	77,342	77,342	
材料費					1	( 5,198 )	( 5,198 )	
				式	1	294,932	294,932	
φ75本管工事(鉛管)					1	( 4,660 )	( 4,660 )	
				式	1	299,350	299,350	
材料費							( 202,558 )	
							350,369	
							( 467,413 )	1,091,136
材料費					1	( 198,000 )	( 198,000 )	
				式	1	254,670	254,670	
材料費					1	( 460,660 )	( 460,660 )	
				式	1	517,330	517,330	

(020010-1)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	61,285	61,285	
	土工			式	1	457,737	457,737	
					1	( 4,558 )	( 4,558 )	
					1	34,414	34,414	
	管工			式	1	( 6,753 )	( 6,753 )	
					1	116,069	116,069	
							( 294,046 )	
							1,060,434	
φ50本管工事(鉛管)							( 643,616 )	
							1,494,929	
					1	( 293,798 )	( 293,798 )	
					1	407,138	407,138	
	材料費			式	1	( 642,251 )	( 642,251 )	
					1	755,591	755,591	
					1	551,629	551,629	
	土工			式	1	576,179	576,179	
					1	( 248 )	( 248 )	
					1	101,667	101,667	
	管工			式	1	( 1,365 )	( 1,365 )	
					1	163,159	163,159	
							( 465,541 )	
							751,937	
φ200消火栓設置工事(鉛管)							( 414,331 )	
							699,107	
					1	( 464,262 )	( 464,262 )	
					1	716,822	716,822	
	材料費			式	1	( 413,052 )	( 413,052 )	
					1	665,612	665,612	
					1	( 1,279 )	( 1,279 )	
					1	35,115	35,115	
	管工			式	1	( 1,279 )	( 1,279 )	
					1	33,495	33,495	
							( 1,058,869 )	
							2,009,029	
給水管接合替工事(鉛管)							( 1,108,720 )	
							2,044,700	

(020010-1)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	375,901	375,901	
	土工			式	1	375,562	375,562	
					1	( 1,058,869 ) 1,633,128	( 1,058,869 ) 1,633,128	
	管工			式	1	( 1,108,720 ) 1,669,138	( 1,108,720 ) 1,669,138	
							( 80,841 ) 4,946,610	
仮設給水替工事 (鉛管)							( 80,841 ) 4,935,773	
					1	1,737,952	1,737,952	
	土工			式	1	1,737,952	1,737,952	
					1	( 80,841 ) 3,208,658	( 80,841 ) 3,208,658	
	管工			式	1	( 80,841 ) 3,197,821	( 80,841 ) 3,197,821	
							82,437	
φ200本管撤去工事 (鉛管)							82,437	
					1	82,437	82,437	
	管工			式	1	82,437	82,437	
							3,512	
φ100本管撤去工事 (鉛管)							3,512	
					1	3,512	3,512	
	管工			式	1	3,512	3,512	
							3,450	
φ75本管撤去工事 (鉛管)							3,450	



(020010-1)

## 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 9,144,753 )	
				式	1		23,781,450	
共通仮設費					1		( 10,301,749 )	
				式	1		25,954,032	
共通仮設費					1		2,719,976	
				式	1		2,888,976	
共通仮設費率計算額					1		2,582,000	
				式	1		2,751,000	
共通仮設費 積上額計					1		137,976	
				式	1		137,976	
運搬費					1		9,456	
				式	1		9,456	
運搬費 仮設材					1		9,456	
				式	1		9,456	
技術管理費					1		128,520	
				式	1		128,520	
土質試験 土質区分判定のための調査試験					1		128,520	
				式	1		128,520	
純工事費					1		26,501,426	
				式	1		28,843,008	
現場管理費					1		5,826,000	
				式	1		6,237,000	

