

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和元年度	設 計 書 番 号	19DB09005-0C0					
施 工 場 所	枚方市 山之上西町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	枚方新香里線						
工 事 名	枚方新香里線道路補修工事(H31-13)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=149.8m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>8,635,000 円 7,850,000 円 785,000 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路	修繕工		式	1		3,736,834	費目行	
	舗装工		式	1		3,167,693	工種行	
		切削オーバーレイ工	式	1		3,167,693	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	16.5				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 4000m2以下 表層 50mm	m2	1,138.9				
		殻運搬処分 As殻	m3	56.9				
	区画線工		式	1		211,841	工種行	
		区画線工	式	1		211,841	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	11.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	8.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	15.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	56.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	107.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	120.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	19.8				
	仮設工		式	1		357,300	工種行	
	交通誘導工		式	1		357,300	種別行	
		交通誘導警備員A 夜間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	3				
		交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	18				
	直接工事費		式	1		3,736,834		
	(処分費等)		式	1		240,687		
	共通仮設費		式	1		801,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	共通	仮設費	(率計上)	式	1		801,000		
純	工事	費		式	1		4,537,834		
		現場	管理費	式	1		1,910,000		
工事	原価			式	1		6,447,834		
		一般	管理費等	式	1		1,402,166		
工事	価格			式	1		7,850,000		
		消費	税相当額	式	1		785,000		
設計	価格			式	1		8,635,000		