

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

# 当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 元年度</p> <p>支出費目 : 建一17 建設改良費(鉛管)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市町楠葉2丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 楠葉第1号線 他</p> <p>工事名 : 町楠葉2丁目口径150mm以下配水管改良工事 (その1)</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3) 表18項</p>		<p>書類名: 建設改良工事・委託関係級</p>	
	基 準 年 度 :	平成 30年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和元年5月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	全地域：一般交通影響あり②		

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	112,020,000 円	
消費税相当額	11,202,000 円	
工事費	123,222,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	3 5 9 . 8
	D I P φ 1 0 0	m	1 1 1 . 2
	D I P φ 7 5	m	2 2 . 6
	P E φ 7 5	m	1 4 3 . 9
	P E φ 5 0	m	1 0 . 0
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1 1
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	3
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1 2
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	4
撤去工	C I P φ 1 5 0	m	3 5 4
	D I P φ 1 0 0	m	1 2
	C I P φ 1 0 0	m	1 0 7
	D I P φ 7 5	m	5
	C I P φ 7 5	m	8
	H I V P φ 7 5	m	1 4 2
給水管接合替工		箇所	1 2 5
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事（鉛管）							( 7,603,476 ) 15,075,253	
	材料費			式	1	( 7,603,476 ) 8,296,696	( 7,603,476 ) 8,296,696	
	土工			式	1	5,228,204	5,228,204	
	管工			式	1	1,550,353	1,550,353	
φ 100本管工事（鉛管）							( 1,515,080 ) 3,603,882	
	材料費			式	1	( 1,515,080 ) 1,704,140	( 1,515,080 ) 1,704,140	
	土工			式	1	1,475,131	1,475,131	
	管工			式	1	424,611	424,611	
φ 75本管工事（鉛管）							( 1,922,442 ) 5,421,120	
	材料費			式	1	( 1,922,442 ) 2,678,682	( 1,922,442 ) 2,678,682	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	2,288,167	2,288,167	
	管工			式	1	454,271	454,271	
φ50本管工事（鉛管）							( 173,424 ) 450,680	
	材料費			式	1	( 173,424 ) 236,444	( 173,424 ) 236,444	
	土工			式	1	172,865	172,865	
	管工			式	1	41,371	41,371	
φ150消火栓設置工事（鉛管）							( 575,298 ) 1,041,193	
	材料費			式	1	( 575,298 ) 992,388	( 575,298 ) 992,388	
	管工			式	1	48,805	48,805	
φ100消火栓設置工事（鉛管）							( 189,506 ) 344,814	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	( 189,506 ) 328,536	( 189,506 ) 328,536	
	管工			式	1	16,278	16,278	
給水管接合替工事（鉛管）							( 4,949,259 ) 11,024,942	
	材料費			式	1	( 94,486 ) 94,486	( 94,486 ) 94,486	
	土工			式	1	2,778,542	2,778,542	
	管工			式	1	( 4,854,773 ) 8,151,914	( 4,854,773 ) 8,151,914	
仮設給水替工事（鉛管）							( 2,204,136 ) 15,860,116	
	材料費			式	1	( 1,738,248 ) 1,911,408	( 1,738,248 ) 1,911,408	
	土工			式	1	5,492,159	5,492,159	
	管工			式	1	( 465,888 ) 8,456,549	( 465,888 ) 8,456,549	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管撤去工事（鉛管）							178,559	
	管工			式	1	178,559	178,559	
φ100本管撤去工事（鉛管）							87,184	
	管工			式	1	87,184	87,184	
φ75本管撤去工事（鉛管）							65,245	
	管工			式	1	65,245	65,245	
舗装本復旧工事（鉛管）							15,449,321	
	土工			式	1	15,449,321	15,449,321	
仮設工							5,727,600	
	交通管理工			式	1	5,727,600	5,727,600	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 19,132,621 ) 74,329,909	
共通仮設費				式	1		6,820,720	
	共通仮設費率計算額			式	1		6,673,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		147,720	
		運搬費		式	1		19,200	
			仮設材運搬	式	1		19,200	
		技術管理費		式	1		128,520	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 3 試料	式	1		128,520	
純工事費				式	1		81,150,629	
	現場管理費			式	1		17,038,000	

