

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

当初設計書

起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3) 表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係級	

施工年度 : 令和 元年度
 支出費目 : 建-18 建設改良費 (依頼・更新)
 :
 :
 :

基 準 年 度 : 平成 30年度
 単 価 適 用 月 度 : 令和元年 5 月度
 適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事
 地 域 補 正 : 全地域：一般交通影響あり②

工事場所 : 枚方市田口山2丁目、交北4丁目 地内
 路線河川名 : 市道田口山第12号線 他
 工事名 : 田口山 2 丁目地区他口径75mm以下配水管移設工事 (第18工区)
 :
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	24,640,000 円	
消費税相当額	2,464,000 円	
工事費	27,104,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	PE φ 75	m	20.9
撤去工	HIVP φ 75	m	2.4
	HIVP φ 40	m	2.2
	HIVP φ 25	m	1.4
給水管接合替工		箇所	1.2
仮設給水替工		式	1

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	PE φ 75	m	83.7
	DIP φ 75	m	13.1
設置工	仕切弁 φ 75	箇所	1
	消火栓 φ 75	箇所	1
撤去工	HIVP φ 75	m	8.2
	DIP φ 75	m	1.3
給水管接合替工		箇所	2.5
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（田口山	依頼						(68,660) 315,799	
	材料費			式	1	(68,660) 68,660	(68,660) 68,660	
	土工			式	1	213,847	213,847	
	管工			式	1	33,292	33,292	
給水管接合替工事（田口山	依頼						(69,870) 162,382	
	土工			式	1	53,564	53,564	
	管工			式	1	(69,870) 108,818	(69,870) 108,818	
φ75仮設本管工事（田口山	依頼						(32,558) 1,954,545	
	材料費			式	1	(32,558) 32,558	(32,558) 32,558	
	土工			式	1	1,257,789	1,257,789	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	664,198	664,198	
仮設給水替工事（田口山 依頼）							(73,288) 363,475	
	管工			式	1	(73,288) 363,475	(73,288) 363,475	
φ75本管撤去工事（田口山 依頼）							301,013	
	土工			式	1	283,093	283,093	
	管工			式	1	17,920	17,920	
仮設工（田口山 依頼）				式			566,100	
	交通管理工			式	1	566,100	566,100	
φ75本管工事（田口山 更新）							(510,830) 2,251,646	
	材料費			式	1	(510,830) 581,200	(510,830) 581,200	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,462,200	1,462,200	
	管工			式	1	208,246	208,246	
φ75消火栓設置工事(田口山 更新)							(196,284) 348,029	
	材料費			式	1	(196,284) 335,314	(196,284) 335,314	
	管工			式	1	12,715	12,715	
給水管接合替工事(田口山 更新)							(954,499) 2,431,809	
	材料費			式	1	(57,386) 81,986	(57,386) 81,986	
	土工			式	1	676,783	676,783	
	管工			式	1	(897,113) 1,673,040	(897,113) 1,673,040	
φ75本管撤去工事(田口山更新)							43,539	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	43,539	43,539	
舗装本復旧工事（田口山 更新）							1,065,719	
	土工			式	1	1,065,719	1,065,719	
仮設工（田口山 更新）				式	1		654,900	
	交通管理工			式	1	654,900	654,900	
給水管接合替工事（交北 依頼）							(1,749,066) 2,709,055	
	材料費			式	1	(547,608) 547,608	(547,608) 547,608	
	土工			式	1	410,840	410,840	
	管工			式	1	(1,201,458) 1,750,607	(1,201,458) 1,750,607	
φ75仮設本管工事（交北 依頼）							471,845	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	445,173	445,173	
	管工			式	1	26,672	26,672	
φ50仮設本管工事（交北 依頼）							614,693	
	土工			式	1	383,851	383,851	
	管工			式	1	230,842	230,842	
仮設給水替工事（交北 依頼）							(36,252) 182,964	
	管工			式	1	(36,252) 182,964	(36,252) 182,964	
φ40本管撤去工事（交北 依頼）							(7,918) 216,564	
	材料費			式	1	(7,918) 7,918	(7,918) 7,918	
	土工			式	1	192,538	192,538	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(3,699,225) 15,038,045	
共通仮設費				式	1		1,893,520	
	共通仮設費率計算額			式	1		1,891,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		2,520	
		運搬費		式	1		2,520	
			仮設材運搬費	式	1		2,520	
純工事費				式	1		16,931,565	
	現場管理費			式	1		4,156,000	
		現場管理費率計算額		式	1		4,156,000	
工事原価				式	1		21,087,565	

