

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 元年度 支出費目 : 建-15 建設改良費(依頼) : 建-15 建設改良費(更新) : :  工事場所 : 枚方市 津田駅前2丁目、楠葉中之芝2丁目 地内 路線河川名 : 市道 楠葉中之芝第7号線他 工事名     : 津田駅前2丁目地区他口径75mm以下配水管移設工事 (第102工区) : :	決裁根拠 : 条 項 別表第1 3(3)表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係級	
	基 準 年 度 :	平成 30年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和元年5月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	全地域：一般交通影響あり②		

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	11,740,000 円	
消費税相当額	1,174,000 円	
工事費	12,914,000 円	

## 工 事 概 要

### 建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	PE φ 50	m	67.5
撤去工	H I V P φ 50	m	122
給水管接合替工		箇所	10
仮設給水替工		式	1

### 建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	PE φ 75	m	52.0
設置工	仕切弁 φ 75	箇所	2
給水管接合替工		箇所	9

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50本管工事（楠葉 依頼）							( 122,930 ) 728,718	
	材料費			式	1	( 122,930 ) 122,930	( 122,930 ) 122,930	
	土工			式	1	514,084	514,084	
	管工			式	1	91,704	91,704	
給水管接合替工事（楠葉 依頼）							( 286,235 ) 615,184	
	土工			式	1	162,922	162,922	
	管工			式	1	( 286,235 ) 452,262	( 286,235 ) 452,262	
φ75仮設本管工事（楠葉 依頼）							516,992	
	土工			式	1	243,058	243,058	
	管工			式	1	273,934	273,934	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50仮設本管工事（楠葉 依頼）							1,010,922	
	土工			式	1	592,763	592,763	
	管工			式	1	418,159	418,159	
仮設給水替工事（楠葉 依頼）							( 51,641 ) 270,162	
	管工			式	1	( 51,641 ) 270,162	( 51,641 ) 270,162	
φ50本管撤去工事（楠葉 依頼）							1,036,466	
	土工			式	1	981,026	981,026	
	管工			式	1	55,440	55,440	
仮設工（楠葉 依頼）							566,100	
	交通管理工			式	1	566,100	566,100	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（楠葉 更新）							( 356,780 ) 996,779	
	材料費			式	1	( 356,780 ) 482,820	( 356,780 ) 482,820	
	土工			式	1	413,052	413,052	
	管工			式	1	100,907	100,907	
給水管接合替工事（楠葉 更新）							( 317,093 ) 697,727	
	土工			式	1	145,926	145,926	
	管工			式	1	( 317,093 ) 551,801	( 317,093 ) 551,801	
仮設工（楠葉 更新）							166,500	
	交通管理工			式	1	166,500	166,500	
給水管接合替工事（津田 依頼）							( 32,124 ) 140,929	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 1,171,775 ) 6,821,235	
共通仮設費				式	1		966,488	
		共通仮設費率計算額		式	1		965,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		1,488	
		運搬費		式	1		1,488	
			仮設材運搬費	式	1		1,488	
純工事費				式	1		7,787,723	
		現場管理費		式	1		2,116,000	
		現場管理費率計算額		式	1		2,116,000	
工事原価				式	1		9,903,723	

