

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 元年度 支出費目 : 建-15 建設改良費(依頼) : 建-15 建設改良費(更新) : : 工事場所 : 枚方市 津田駅前2丁目、楠葉中之芝2丁目 地内 路線河川名 : 市道 楠葉中之芝第7号線他 工事名 : 津田駅前2丁目地区他口径75mm以下配水管移設工事 (第102工区) : :	決裁根拠： 条 項 別表第1 3(3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係級	
	基 準 年 度 :	平成 30年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和元年5月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	全地域：一般交通影響あり②		

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	11,740,000 円	12,730,000 円	990,000 円	
消費税相当額	1,174,000 円	1,273,000 円	99,000 円	
工事費	12,914,000 円	14,003,000 円	1,089,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	PE φ 50	m	67.5	68.5
撤去工	H I V P φ 50	m	122	122
給水管接合替工		箇所	10	10
仮設給水替工		式	1	1

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	PE φ 75	m	52.0	53.9
設置工	仕切弁 φ 75	箇所	2	2
給水管接合替工		箇所	9	9

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50本管工事（楠葉 依頼）							(122,930)	
							728,718	
φ50本管工事（楠葉 依頼）							(153,560)	
							995,698	
材料費					1	(122,930)	(122,930)	
						122,930	122,930	
式					1	(153,560)	(153,560)	
						153,560	153,560	
土工					1	514,084	514,084	
						741,707	741,707	
管工					1	91,704	91,704	
						100,431	100,431	
給水管接合替工事（楠葉 依頼）							(286,235)	
							615,184	
土工					1	162,922	162,922	
						213,733	213,733	
管工					1	(286,235)	(286,235)	
						452,262	452,262	
φ75仮設本管工事（楠葉 依頼）							(286,274)	
							666,225	
式					1	(286,274)	(286,274)	
						452,492	452,492	
土工					1	243,058	243,058	
						243,058	243,058	
管工					1	273,934	273,934	
						273,934	273,934	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50仮設本管工事 (楠葉 依頼)							1,010,922	
							1,010,922	
	土工				1	592,763	592,763	
				式	1	592,763	592,763	
	管工				1	418,159	418,159	
				式	1	418,159	418,159	
仮設給水替工事 (楠葉 依頼)							(51,641) 270,162	
							(51,641) 270,162	
	管工				1	(51,641) 270,162	(51,641) 270,162	
				式	1	(51,641) 270,162	(51,641) 270,162	
φ50本管撤去工事 (楠葉 依頼)							1,036,466	
							1,036,466	
	土工				1	981,026	981,026	
				式	1	981,026	981,026	
	管工				1	55,440	55,440	
				式	1	55,440	55,440	
仮設工 (楠葉 依頼)							566,100	
							566,100	
	交通管理工				1	566,100	566,100	
				式	1	566,100	566,100	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（楠葉 更新）							(356,780)	
							996,779	
							(400,340)	
							1,271,288	
	材料費				1	(356,780)	(356,780)	
						482,820	482,820	
				式	1	(400,340)	(400,340)	
						526,380	526,380	
	土工				1	413,052	413,052	
						式	1	632,382
	管工				1	100,907	100,907	
						式	1	112,526
給水管接合替工事（楠葉 更新）							(317,093)	
							697,727	
							(317,158)	
							730,705	
	土工				1	145,926	145,926	
						式	1	178,522
	管工				1	(317,093)	(317,093)	
						551,801	551,801	
						(317,158)	(317,158)	
						552,183	552,183	
仮設工（楠葉 更新）							166,500	
							166,500	
	交通管理工				1	166,500	166,500	
						式	1	166,500
給水管接合替工事（津田 依頼）							(32,124)	
							140,929	
							(32,124)	
							140,929	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(1,171,775)	
				式	1		6,821,235	
共通仮設費					1		(1,246,069)	
				式	1		7,446,743	
					1		966,488	
				式	1		1,040,488	
	共通仮設費率計算額				1		965,000	
				式	1		1,039,000	
	共通仮設費 積上額計				1		1,488	
				式	1		1,488	
		運搬費			1		1,488	
				式	1		1,488	
			仮設材運搬費		1		1,488	
				式	1		1,488	
純工事費					1		7,787,723	
				式	1		8,487,231	
	現場管理費				1		2,116,000	
				式	1		2,279,000	
		現場管理費率計算額			1		2,116,000	
				式	1		2,279,000	
工事原価					1		9,903,723	
				式	1		10,766,231	

