

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
令和元年度	設計書番号	19DGIH06-1C0					
施工場所	枚方市 津田駅前一丁目 地内						
路線・河川名							
工事名	津田駅西口ロータリー花壇改良工事 (H31-06)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路土工 一式 石・ブロック積工 一式 舗装工 一式 標識工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	道路土工 一式 法面工 一式 石・ブロック積工 一式 舗装工 一式 標識工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	6,212,800 円	8,334,700 円
工 事 価 格	5,648,000 円	7,577,000 円
消 費 税 等 相 当 額	564,800 円	757,700 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 5,445,000 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 4,950,000 円 消費税等相当額 495,000 円	変更契約金額 (税込み) 7,304,000 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 6,640,000 円 消費税等相当額 664,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良			式	1		2,975,243	費目行	
				1		4,030,950		
道路土工			式	1		736,873	工種行	
				1		1,259,766		
		掘削工	式	1		50,096	種別行	
				1		118,978		
		掘削【夜間】 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	16				
				38				
		路床盛土工	式	1		112,008	種別行	
				1		198,168		
		路床盛土【夜間】 2.5m未満	m3	13				
				23				
		作業土工	式	1		197,666	種別行	
				1		276,958		
		床掘り【夜間】 土砂 小規模	m3	48				
				74				
		埋戻し【夜間】 小規模 土砂	m3	14				
				16				
		残土処理工	式	1		377,103	種別行	
				1		665,662		
		土砂等運搬 小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 2.0km以下 良好	m3	41				
				80				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		土砂等運搬（水硬性粒度スラグ） <small>小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 12.0km以下 良好</small>	m3	2.0				
				2.3				
		土砂等運搬（クラッシュラン） <small>小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好</small>	m3	5.8				
				6.8				
		土砂処分費	m3	41				
				80				
		HMS-25処分費	m3	2.0				
				2.3				
		クラッシュラン処分費	m3	5.8				
				6.8				
法面工			式	-----		-----	工種行	
				1		44,608		
	植生工		式	-----		-----	種別行	
				1		44,608		
		張芝工 ベタ張 芝串有 野芝	m2	-----		-----		
				34				
石・ブロック積工			式	1		1,091,986	工種行	
				1		1,034,940		
	石積工		式	1		1,091,986	種別行	
				1		1,034,940		
		基礎碎石【夜間】 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	19		-----		
				22				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		型枠【夜間】 一般型枠 無筋構造物	m2	32				
				24				
		コンクリート 無筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	7.9				
				7.5				
		石積【夜間】 積工 練石 雑割石 (既設流用)	m2	24				
				27				
		目地板 瀝青繊維質目地板(t=10)	m2	0.8				
				0.5				
舗装工			式	1		330,306	工種行	
				1		605,562		
	アスファルト舗装工		式	1		330,306	種別行	
				1		605,562		
		下層路盤(車道部)【夜間】 150mm 再生クワッシュアレンRC-40	m2	48				
				88				
		上層路盤(車道部)【夜間】 150mm 水硬性粒度スラグHMS-25	m2	48				
				88				
		基層(車道部)【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) グライムコートPK-3	m2	48				
				88				
		表層(車道部)【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	48				
				88				
標識工			式	1		36,830	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	小型	標識工	式	1		36,830	種別行	
		標識柱設置(路側式)【夜間】 単柱式・φ60.5 2基以下 制約無 夜間有 支柱無 柱無 静電粉体塗装(白色)	基	1				
	構造物	撤去工	式	1		379,648	工種行	
				1		516,444		
		標識柱撤去(路側式)【夜間】 単柱式 2基以下 制約無 夜間有	基	1				
		構造物とりこわし【夜間】 無筋構造物 機械施工 制約著有 夜間有 対策必要	m3	9.1				
				12				
		舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	43				
				58				
		舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	20				
				28				
		石積とりこわし【夜間】 機械施工 制約著有 夜間有 対策必要	m3	4.9				
				6.7				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 6.0km以下 良好	m3	2.0				
				2.8				
		殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 6.0km以下 良好	m3	9.1				
				12				
		殻運搬 石積とりこわし 機械積込 DID有り 60.0km以下 良好	m3	0.8				
				2.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		アスファルト殻処分費	m3	2.0				
				2.8				
		コンクリート殻処分費	m3	9.1				
				12				
		がれき処分費	m3	0.8				
				2.0				
仮設工			式	1		399,600	工種行	
				1		532,800		
	交通管理工		式	1		399,600	種別行	
				1		532,800		
		交通誘導警備員B 夜間勤務(24時~6時)実働6h(交替要員無)	人日	20		333,000		
				28		466,200		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	6		66,600		
直接工事費			式	1		2,975,243		
				1		4,030,950		
	(処分費等)		式	1		175,567		
				1		288,100		
共通仮設費			式	1		443,000		
				1		592,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		443,000		
				1		592,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費				式	1		3,418,243		
					1		4,622,950		
現場管理費				式	1		1,199,000		
					1		1,604,000		
工事原価				式	1		4,617,243		
					1		6,226,950		
一般管理費等				式	1		1,030,757		
					1		1,350,050		
工事価格				式	1		5,648,000		
					1		7,577,000		
消費税相当額				式	1		564,800		
					1		757,700		
設計価格				式	1		6,212,800		
					1		8,334,700		