

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22DGSY03-0C0					
施 工 場 所	北中振1丁目23-38 地先						
路 線 ・ 河 川 名	市道 中振新香里線						
工 事 名	光善寺東自転車駐車場構造物撤去工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>道路土工 一式 構造物撤去工 一式 設備撤去工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>9,814,200 円 8,922,000 円 892,200 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持			式	1		2,913,572	費目行	
	道路土工		式	1		127,104	工種行	
		作業土工	式	1		127,104	種別行	
		埋戻し 小規模 土砂	m3	24				
		土材料	m3	32				
	構造物撤去工		式	1		1,583,088	工種行	
		構造物撤去工	式	1		305,612	種別行	
		防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜間無	m	264				
		金網・支柱(立入防止柵)撤去工 基礎ブロック 2m	m	29				
		蓋版(標準単価) 撤去 夜間無 鉄筋コンクリート型1種JISA5372・240・33*4.5*60 制約無 小段面無	枚	113				
		車止めポスト撤去工	基	4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		道路照明灯撤去 350<W≤1000kg	基	5				
		構造物取壊し工	式	1		954,957	種別行	
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	1,110				
		構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要 DID有 14.4km以下	m3	20				
		運搬処理工	式	1		218,489	種別行	
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込 騒音対策必要 DID有り 5.5km以下 良好	m3	33				
		残土等処分 (As殻)	m3	33				
		現場発生品・支給品運搬 (スクラップ) クレーン装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 5.0km以下 2.0t超2.6t以下	回	1				
		伐採工	式	1		92,530	種別行	
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満	本	1				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	本	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		高中木基本剪定 落葉広葉樹 幹周90cm以上120cm未満	本	1				
		運搬処理工	式	1		11,500	種別行	
		処分費（枝葉）	m3	0.9				
		処分費（幹）	m3	0.6				
		処分費（根）	m3	1.7				
		設備撤去工	式	1		1,130,780	工種行	
		建築設備撤去工	式	1		614,300	種別行	
		直接仮設工	式	1				
		撤去・処分費	式	1				
		機械設備撤去工	式	1		377,900	種別行	
		機械設備撤去工	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		電気設備撤去工	式	1		138,580	種別行	
		電灯設備（電灯分岐）撤去工	式	1				
		電灯設備（コンセント分岐）撤去工	式	1				
		構内交換設備撤去工	式	1				
		監視カメラ設備撤去工	式	1				
		構内配電線路撤去工	式	1				
仮設工			式	1		72,600	工種行	
		交通管理工	式	1		72,600	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	6				
直接工事費			式	1		2,913,572		
		(処分費等)	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通	仮設	費		式	1		1,698,520		
	共通	仮設	費	式	1		748,520		
		事業	損失防止施設費	式	1				
		安全	費	式	1				
	共通	仮設	費(率計上)	式	1				
純	工事	費		式	1		4,612,092		
	現場	管理	費	式	1		2,810,000		
工事	原	価		式	1				
	一般	管理	費等	式	1		1,586,008		
	諸	経	費対象外	式	1		-86,100		
工事	価	格		式	1		8,922,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			消費税相当額	式	1		892,200		
設計	価格			式	1				