

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和4年度	設計書番号	22DB06001-0C0					
施工場所	枚方市 中宮山戸町 地内 他						
路線・河川名	中宮区第34号線 他						
工事名	中宮区第34号線他道路補修工事(R4-6)						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">           中宮区第34号線            舗装工 一式            区画線工 一式            仮設工 一式            施工延長 L=204.0m             中宮区第33号線            舗装工 一式            区画線工 一式            仮設工 一式            施工延長 L=57.1m         </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">24,363,900 円</p> <p style="text-align: right;">22,149,000 円</p> <p style="text-align: right;">2,214,900 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
中宮区	第34号線			式	1			費目行	
道路	修繕			式	1		8,264,234	費目行	
	舗装工			式	1		7,916,073	工種行	
	半たわみ性舗装工			式	1		7,916,073	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	88.4			1号代 価表	
		路面切削 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 有り		m2	1,358.0			2号代 価表	
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 開粒度アスコン(13) ゴム入り(PKR-T)		m2	1,428.0			3号代 価表	
		セメントミルク浸透 50mm 超速硬型		m2	1,428.0			5号代 価表	
		路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 無し		m2	70.0			6号代 価表	
		不陸整正 補足材料無		m2	70.0			7号代 価表	
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		m2	70.0			8号代 価表	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		殻運搬処理 As殻	m3	75.8			10号代 価表	
	区画線工		式	1		348,161	工種行	
		区画線工	式	1		348,161	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	270.9			12号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	93.4			13号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	87.9			14号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	152.8			15号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	16.3			16号代 価表	
中宮区第33号線			式	1			費目行	
道路修繕			式	1		2,550,131	費目行	
	舗装工		式	1		1,705,852	工種行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	切削	オーバーレイ工	式	1		1,705,852	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	54.6			1号代 価表	
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付設置撤去必要 1層 基層 50mm	m <sup>2</sup>	325.2			17号代 価表	
		不陸整正 補足材料無	m <sup>2</sup>	325.2			7号代 価表	
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 改質As密粒II型(20)DS3000 ゴム入り (PKR-T)	m <sup>2</sup>	325.2			18号代 価表	
		殻運搬処理 As殻	m <sup>3</sup>	33.2			20号代 価表	
	区画線工		式	1		81,979	工種行	
	区画線工		式	1		81,979	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	67.0			12号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セブテラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	45.8			13号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	35.8			15号代 価表	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	仮設工			式	1		762,300	工種行	
		交通管理工		式	1		762,300	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)		人日	42			21号代 価表	
直接工事費				式	1		10,814,365		
	(処分費等)			式	1		691,605	1号内 訳書	
共通仮設費				式	1		2,229,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		2,229,000		
純工事費				式	1		13,043,365		
	現場管理費			式	1		5,524,000		
工事原価				式	1		18,567,365		
	一般管理費等			式	1		3,581,635		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	価格			式	1		22,149,000		
	消費税相当額			式	1		2,214,900		
設計	価格			式	1		24,363,900		