

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22DEYK01-0C0					
施工場所	枚方市 杉北町1丁目、杉責谷1丁目 地内						
路線・河川名	都市計画道路 長尾杉線						
工事名	長尾杉線（杉工区）道路整備工事（その3）						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">施工延長 L=320m</p> <p style="text-align: center;">           道路土工 一式            法面工 一式            擁壁工 一式            舗装工 一式            排水構造物工 一式            縁石工 一式            防護柵工 一式            道路附属施設工 一式            附帯工 一式            護岸工 一式            函渠工 一式            農水附属施設工 一式            構造物撤去工 一式            仮設工 一式         </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">277,360,600 円</p> <p style="text-align: right;">252,146,000 円</p> <p style="text-align: right;">25,214,600 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良			式	1		154,198,138	費目行	
	道路土工		式	1		15,563,701	工種行	
		掘削工	式	1		595,080	種別行	
		掘削 (耕土 t=300) 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	1,200				
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	700				
		盛土工	式	1		3,895,274	種別行	
		路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3	90				
		路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	130				
		路体(築堤)盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	m3	520				
		路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	m3	2,700				
		路床盛土 2.5m未満	m3	380				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		畦畔盛土	m3	43				
		作業土工	式	1		2,915,461	種別行	
		床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	2,100				
		埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	290				
		埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	800				
		埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	410				
		大型土嚢運搬	式	1		400,086	種別行	
		大型土嚢運搬	個	135				
		路体(築堤)盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	m3	135				
		搬入土	式	1		2,739,600	種別行	
		購入土	m3	1,200				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	残土	処分	式	1		5,018,200	種別行	
		処分費（耕土）	m3	1,100				
		土砂等運搬 標準バックホウ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り 土含む) DID有り 5.0km以下 良好	m3	1,100				
	法面工		式	1		1,446,940	工種行	
		法面整形工	式	1		25,122	種別行	
		法面整形 切土部 現場制約無 ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	33				
		法面工	式	1		1,421,818	種別行	
		人力施工による植生工 植生シート工(標準品) 500m2未満 制約無	m2	33				
		コンクリート打設 防草コンクリート 人力打設 18-8-40W/C≦60 生コンクリート夜間割 増無 目地有り	m2	410				
		型枠工 防草コンクリート	m2	0.1				
		養生工 防草コンクリート	m2	410				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	擁壁工		式	1		36,872,030	工種行	
	6号	重力式擁壁	式	1		1,785,116	種別行	
		重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石無 均しCo有 一般養生 延長無し	m3	9.6				
		小型擁壁	箇所	1				
		重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 基礎碎石無 均しCo有 一 般養生 延長無し	m3	23				
	7号	重力式擁壁	式	1		522,059	種別行	
		重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石無 均しCo有 一般養生 延長無し	m3	5.6				
		小型擁壁	箇所	1				
		小型擁壁 18-8-40(高炉) 0.8m以上1.0m以下 基礎碎石無 均しCo有 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	2.3				
	8号	重力式擁壁	式	1		114,716	種別行	
		擁壁嵩上げ	箇所	1				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		小型擁壁	箇所	1				
		重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石無 均しCo有一般養生 延長無し	m3	0.94				
	9	1号重力式擁壁	式	1		175,422	種別行	
		重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 基礎碎石無 均しCo有一般養生 延長無し	m3	3.9				
	9	2号重力式擁壁	式	1		102,120	種別行	
		重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石無 均しCo有一般養生 延長無し	m3	2.0				
	10	号重力式擁壁	式	1		301,366	種別行	
		重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 基礎碎石無 均しCo有一般養生 延長無し	m3	6.7				
	11	号重力式擁壁	式	1		719,680	種別行	
		重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 基礎碎石無 均しCo有一般養生 延長無し	m3	16				
	31	号重力式擁壁	式	1		1,667,440	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 基礎碎石無 均しCo有 一般養生 延長無し	m3	22				
		小型擁壁 18-8-40(高炉) 0.8m以上1.0m以下 基礎碎石無 均しCo有 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	4.2				
		重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石無 均しCo有 一般養生 延長無し	m3	6.3				
	3 2	号重力式擁壁	式	1		382,330	種別行	
		重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 基礎碎石無 均しCo有 一般養生 延長無し	m3	8.5				
	3 3	号重力式擁壁	式	1		139,438	種別行	
		重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 基礎碎石無 均しCo有 一般養生 延長無し	m3	3.1				
	3 4	号重力式擁壁	式	1		152,932	種別行	
		重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 基礎碎石無 均しCo有 一般養生 延長無し	m3	3.4				
	3 5	号重力式擁壁	式	1		559,840	種別行	
		重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石無 均しCo有 一般養生 延長無し	m3	6.5				



## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		小型擁壁 18-8-40(高炉) 0.6m以上0.8m未満 基礎碎石無 均しCo有一般養生・特殊養生(練炭)	m3	2.5				
	3 6	号重力式擁壁	式	1		887,550	種別行	
		小型擁壁 18-8-40(高炉) 0.8m以上1.0m以下 基礎碎石無 均しCo有一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1.8				
		重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石無 均しCo有一般養生 延長無し	m3	9.9				
		重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 基礎碎石無 均しCo有一般養生 延長無し	m3	5.1				
	3 7	号重力式擁壁	式	1		188,916	種別行	
		重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 基礎碎石無 均しCo有一般養生 延長無し	m3	4.2				
	3 8	号重力式擁壁	式	1		539,760	種別行	
		重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 基礎碎石無 均しCo有一般養生 延長無し	m3	12				
	4 8	号重力式擁壁	式	1		40,848	種別行	
		重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石無 均しCo有一般養生 延長無し	m3	0.8				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	4	9号重力式擁壁	式	1		51,060	種別行	
		重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石無 均しCo有 一般養生 延長無し	m3	1.0				
	5	0号重力式擁壁	式	1		347,208	種別行	
		重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石無 均しCo有 一般養生 延長無し	m3	6.8				
	5	1号重力式擁壁	式	1		255,300	種別行	
		重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石無 均しCo有 一般養生 延長無し	m3	5.0				
	5	号プレキャストL型擁壁	式	1		132,360	種別行	
		プレキャスト擁壁設置 (H=1.1m、1.2m、1.4m) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無 均しコンクリト有	m	15				
	6	号プレキャストL型擁壁	式	1		1,044,320	種別行	
		プレキャスト擁壁設置 (H=2m) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無 均しコンクリト有	m	8				
		プレキャスト擁壁設置 (H=2.1m) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石無 均しコンクリト有	m	8				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		7号プレキャストL型擁壁	式	1		708,000	種別行	
		プレキャスト擁壁設置 (H=2m) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無 均シコンクリト有	m	12				
		8号プレキャストL型擁壁	式	1		1,621,000	種別行	
		プレキャスト擁壁設置 (H=2.3m) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石無 均シコンクリト有	m	6				
		プレキャスト擁壁設置 (H=2.3m 半割開口) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石無 均シコンクリト有	m	4				
		プレキャスト擁壁設置 (H=2.8m) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石無 均シコンクリト有	m	8				
		9号プレキャストL型擁壁	式	1		2,633,500	種別行	
		プレキャスト擁壁設置 (H=2m) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無 均シコンクリト有	m	4				
		プレキャスト擁壁設置 (H=2.1m) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石無 均シコンクリト有	m	4				
		プレキャスト擁壁設置 (H=2.2m) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石無 均シコンクリト有	m	2				
		プレキャスト擁壁設置 (H=2.3m) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石無 均シコンクリト有	m	4				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		プレキャスト擁壁設置 (H=3.25m) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石無 均シコンクリト有	m	12				
	10	号プレキャストL型擁壁	式	1		454,000	種別行	
		プレキャスト擁壁設置 (H=2m) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無 均シコンクリト有	m	4				
		プレキャスト擁壁設置 (H=3.0m) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石無 均シコンクリト有	m	2				
	11	号プレキャストL型擁壁	式	1		6,390,229	種別行	
		プレキャスト擁壁設置 (H=3.0m) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石無 均シコンクリト有	m	2				
		プレキャスト擁壁設置 (H=3.25m) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石無 均シコンクリト有	m	8				
		プレキャスト擁壁設置 (H=3.5m) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石無 均シコンクリト有	m	6				
		プレキャスト擁壁設置 (H=4.0m) 3.5mを超え5.0m以下 基礎碎石無 均シコンクリト有	m	18				
		プレキャスト擁壁設置 (H=4.0m 差筋付) 3.5mを超え5.0m以下 基礎碎石無 均シコンクリト有	m	2				
		プレキャスト擁壁設置 (H=4.0m 切欠400×430 差筋付) 3.5mを超え5.0m以下 基礎碎石無 均シコンクリト有	m	2				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		巻き立てコンクリート	箇所	1				
	12	号プレキャストL型擁壁	式	1		892,000	種別行	
		プレキャスト擁壁設置 (H=2.7m) 2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石無 均シコンクリート有	m	6				
		プレキャスト擁壁設置 (H=3.25m) 2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石無 均シコンクリート有	m	2				
	29	号プレキャストL型擁壁	式	1		1,022,060	種別行	
		プレキャスト擁壁設置 (H=2.1m) 2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石無 均シコンクリート有	m	4				
		プレキャスト擁壁設置 (H=2.2m) 2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石無 均シコンクリート有	m	10				
	30	号プレキャストL型擁壁	式	1		2,091,940	種別行	
		プレキャスト擁壁設置 (H=1.8m) 1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石無 均シコンクリート有	m	10				
		プレキャスト擁壁設置 (H=1.9m) 1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石無 均シコンクリート有	m	22				
		プレキャスト擁壁設置 (H=2.2m) 2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石無 均シコンクリート有	m	4				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
3	1	号プレキャストL型擁壁	式	1		1,904,220	種別行	
		プレキャスト擁壁設置 (H=1.8m) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無 均シコンクリト有	m	14				
		プレキャスト擁壁設置 (H=1.9m) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無 均シコンクリト有	m	10				
		プレキャスト擁壁設置 (H=2.2m) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石無 均シコンクリト有	m	4				
		プレキャスト擁壁設置 (H=1.8m 頭切1731/1676) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無 均シコンクリト有	m	2				
		プレキャスト擁壁設置 (H=1.8m 頭切1676/1630) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無 均シコンクリト有	m	2				
3	2	号プレキャストL型擁壁	式	1		8,231,480	種別行	
		プレキャスト擁壁設置 (H=2.1m) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石無 均シコンクリト有	m	12				
		プレキャスト擁壁設置 (H=2.3m) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石無 均シコンクリト有	m	10				
		プレキャスト擁壁設置 (H=2.4m) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石無 均シコンクリト有	m	20				
		プレキャスト擁壁設置 (H=2.7m) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石無 均シコンクリト有	m	10				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		プレキャスト擁壁設置 (H=2.8m) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石無 均シコンクリート有	m	14				
		プレキャスト擁壁設置 (H=3.0m) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石無 均シコンクリート有	m	10				
		プレキャスト擁壁設置 (H=3.5m) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石無 均シコンクリート有	m	8				
		プレキャスト擁壁設置 (H=3.5m 台付管φ600用) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石無 均シコンクリート有	m	2				
		33号プレキャストL型擁壁	式	1		813,820	種別行	
		プレキャスト擁壁設置 (H=2.5m) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石無 均シコンクリート有	m	8				
		プレキャスト擁壁設置 (H=2.5m 開口φ400) 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石無 均シコンクリート有	m	2				
	ブロック積工		式	1		538,486	工種行	
		コンクリートブロック積工 JIS滑面150kg/個未満 制約無 夜間無 練積 裏込有 18-8-40(高炉)	m2	16.7				
		胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石RC-40	m3	3.9				
		天端コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	0.3				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		止水コンクリート	箇所	1				
		コンクリート基礎工 タイプ B H380	m	1.5				
		小口止コンクリート	箇所	1				
	舗装工		式	1		7,297,520	工種行	
	車道舗装		式	1		3,547,197	種別行	
		下層路盤(車道・路肩部) 250mm 2層施工 再生クワッチャレンRC-30	m2	2,570				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 150mm 1層施工	m2	2,500				
	歩道舗装		式	1		3,180,372	種別行	
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	1,140				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	1,140				
		透水性アスファルト舗装 1.4m以上2.4m未満 30mm 開粒度アスファルト混合物(13)	m2	1,140				



## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		乗入舗装	式	1		248,824	種別行	
		上層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	76				
		表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	76				
		取付舗装	式	1		321,127	種別行	
		下層路盤(車道・路肩部) 100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-30	m2	137				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 100mm 1層施工	m2	137				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	137				
		排水構造物工	式	1		19,759,605	工種行	
		街渠工	式	1		112,205	種別行	
		街渠A-1型	m	3.0				
		街渠B-1型	m	25				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		側溝工	式	1		11,854,000	種別行	
		管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 碎石有り CD-E側溝 300A 300×300 L=2000 577kg	m	343				
		U型側溝A-1型 U-300×300	m	48				
		U型側溝B-2型 U-300×400	m	268				
		管渠工	式	1		3,356,994	種別行	
		管渠VU φ 300	m	99				
		鉄筋コンクリート台付管 据付 300mm	m	78				
		鉄筋コンクリート台付管 据付 400mm	m	30				
		鉄筋コンクリート台付管 据付 600mm	m	52				
		縦排水管	箇所	1				
		集水柵工	式	1		4,377,010	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		街渠枡A型	基	15				
		街渠枡B-2型	基	1				
		集水枡A-4型 500×500×600	基	10				
		集水枡A-5型 500×500×600	基	1				
		集水枡A-6型 500×500×600	基	1				
		集水枡A-7型 500×500×600	基	1				
		集水枡A-8型 500×500×600	基	1				
		集水枡A-9型 500×500×600	基	1				
		集水枡A-10型 500×500×1000	基	1				
		集水枡A-11型 500×500×600	基	1				
		集水枡C-9型 500×800×1000	基	1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		集水桝C-10型 500×800×1000	基	2				
		集水桝D-2型 500×800×1600	基	1				
		集水桝F-3型 800×800×2000	基	1				
		集水桝F-5型 800×800×2400	基	1				
		集水桝F-7型 800×800×2800	基	1				
		集水桝F-9型 800×800×1600	基	1				
		集水桝F-10型 800×800×1200	基	1				
		集水桝F-11型 800×800×2000	基	1				
		取排水施設工	式	1		59,396	種別行	
		排水施設	個所	8				
		取水施設	個所	6				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
縁石工			式	1		3,451,763	工種行	
	縁石工		式	1		3,451,763	種別行	
		歩車道境界ブロック（縁石A-1型） 設置 各種（600mm以下、50kg未満）再生クラッシュランRC-40 18-8-40（高炉）養生有り	m	135				
		歩車道境界ブロック（縁石A-1型水抜き） 設置 各種（600mm以下、50kg未満）再生クラッシュランRC-40 18-8-40（高炉）養生有り	m	14				
		歩車道境界ブロック（縁石A-2型） 設置 各種（600mm以下、50kg未満）基礎碎石無し 均し基礎 コンクリート無し	m	284				
		歩車道境界ブロック（縁石A-2型水抜き） 設置 各種（600mm以下、50kg未満）基礎碎石無し 均し基礎 コンクリート無し	m	31				
		歩車道境界ブロック（縁石E型） 設置 各種（600mm以下、50kg未満）再生クラッシュランRC-40 18-8-40（高炉）養生有り	m	23				
		歩車道境界ブロック（縁石F-1型） 設置 各種（600mm以下、50kg未満）再生クラッシュランRC-40 18-8-40（高炉）養生有り	m	19				
		歩車道境界ブロック（縁石F-2型） 設置 各種（600mm以下、50kg未満）基礎碎石無し 均し基礎 コンクリート無し	m	22				
		歩車道境界ブロック（縁石P-A1型） 設置 各種（600mm以下、50kg未満）再生クラッシュランRC-40 18-8-40（高炉）養生有り	m	3.6				
		歩車道境界ブロック（縁石P-B1型） 設置 各種（600mm以下、50kg未満）再生クラッシュランRC-40 18-8-40（高炉）養生有り	m	4.8				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		歩車道境界ブロック(縁石P-B2型) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎砕石無し 均し基礎 コンクリート無し	m	3.6				
		地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 基礎砕石無し 18-8-40(高炉) 養生有り	m	105				
	防護柵工		式	1		6,759,527	工種行	
	転落防止柵		式	1		4,885,031	種別行	
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム式・ハコ式 3m 100m未満 夜間無	m	69				
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハコ式 3m 100m以上( 標準) 制約無 夜間無	m	401				
	立入防止柵		式	1		1,440,240	種別行	
		立入防止柵 H1.8m ベースプレート式	m	51				
	立入防止柵門扉		式	1		434,256	種別行	
		基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm)	基	12				
		門扉 片開き 2m以下	基	6				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		門扉(材料費) G10柵高H1200積水樹脂	基	6				
	道路	付属施設工	式	1		331,058	工種行	
		道路付属物工	式	1		331,058	種別行	
		視線誘導標設置	本	34				
	附帯工		式	1		5,319,585	工種行	
		進入路工	式	1		4,516,400	種別行	
		進入路工 (A)	箇所	1				
		進入路工 (B)	箇所	1				
		進入路工 (C-1)	箇所	1				
		進入路工 (C-2)	箇所	1				
		進入路工 (C-3)	箇所	1				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		進入路工 (D-1)	箇所	1				
		進入路工 (D-2)	箇所	1				
		進入路 (E)	箇所	1				
		階段工	式	1		490,870	種別行	
		階段工 (A)	箇所	1				
		階段工 (B)	箇所	1				
		階段工 (C)	箇所	1				
		階段工 (D)	段	15				
		引込柱移設	式	1		312,315	種別行	
		コンクリート柱建柱 移設 7m以下	本	3				
		接地設置 D種接地 補正あり	極	3				



## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
護岸工			式	1		3,369,591	工種行	
	6号	コンクリートブロック積工	式	1		513,041	種別行	
		コンクリートブロック積工 JIS滑面150kg/個未満 制約無 夜間無 練積 裏込無 18-8-40(高炉)	m2	16				
		胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石RC-40	m3	8.0				
		天端コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	0.5				
		コンクリート基礎工 タイプE H250	m	6.8				
		小口止コンクリート	箇所	1				
	7号	コンクリートブロック積工	式	1		526,637	種別行	
		コンクリートブロック積工 JIS滑面150kg/個未満 制約無 夜間無 練積 裏込無 18-8-40(高炉)	m2	16				
		胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石RC-40	m3	7.8				
		天端コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	0.5				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		コンクリート基礎工 タイプ E H250	m	6.8				
		足掛け金物取付け工 RC30L-250現場打用φ19	本	3				
		小口止コンクリート	箇所	1				
		8号コンクリートブロック積工	式	1		730,116	種別行	
		コンクリートブロック積工 JIS滑面150kg/個未満 制約無 夜間無 練積 裏込無 18-8-40(高炉)	m2	21				
		胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石RC-40	m3	9.3				
		天端コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	0.7				
		コンクリート基礎工 タイプ E H250	m	9.9				
		小口止コンクリート (上流)	箇所	1				
		小口止コンクリート (下流)	箇所	1				
		9号コンクリートブロック積工	式	1		1,143,807	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		コンクリートブロック積工 JIS滑面150kg/個未満 制約無 夜間無 練積 裏込無 18-8-40(高炉)	m2	37				
		胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石RC-40	m3	18				
		天端コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1.3				
		コンクリート基礎工 タイプE H250	m	18				
		小口止コンクリート	箇所	1				
	10	号コンクリートブロック積工	式	1		399,404	種別行	
		コンクリートブロック積工 JIS滑面150kg/個未満 制約無 夜間無 練積 裏込無 18-8-40(高炉)	m2	12				
		胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石RC-40	m3	5.7				
		天端コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	0.4				
		コンクリート基礎工 タイプE H250	m	4.7				
		小口止コンクリート	箇所	1				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	護床工		式	1		56,586	種別行	
		護床コンクリート	m2	6.0				
函渠工			式	1		31,498,088	工種行	
	3号	プレキャストボックス	式	1		28,505,056	種別行	
		ボックスカバー据付	m	62				
		3号プレキャストボックス (材料)	箇所	1				
		基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下 再生クワッシュラン40~0	m2	206				
		床止めコンクリート	箇所	2				
		かごマット設置 t=30cm 各種 割栗石5~15cm	m2	7.5				
		管理用蓋	箇所	1				
		足掛け金物取付け工 RC30L-250現場打用 φ19	本	4				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		ヒューム管(B形管) 据付 200mm 固定無し 外圧管1種	m	61				
		翼壁	個所	2				
		4号ボックスカルバート	式	1		1,709,378	種別行	
		ボックスカルバート据付	m	6.1				
		4号プレキャストボックス (材料)	箇所	1				
		基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	18				
		かごマット設置 t=30cm 各種 割栗石5~15cm	m2	6.9				
		6号ボックスカルバート	式	1		1,283,654	種別行	
		ボックスカルバート据付	m	3.0				
		6号プレキャストボックス (材料)	箇所	1				
		基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	10				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		かごマット設置 t=30cm 各種 割栗石5~15cm	m2	6.9				
農水	付属	施設工	式	1		6,028,000	工種行	
	農水	付属物工	式	1		6,028,000	種別行	
		農業用井戸ポンプ移設	箇所	2				
	構造物	撤去工	式	1		3,051,196	工種行	
		舗装版取壊し	式	1		24,666	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	9.1				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	120				
		構造物取壊し	式	1		808,440	種別行	
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	60				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	13				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		床版(D)	箇所	1				
		床版(E)	箇所	1				
		構造物取壊し復旧	式	1		1,338,192	種別行	
		護岸ブロック積擁壁B H=1800 撤去・復旧	m	13				
		護岸コンクリートA H=1400 撤去・復旧	m	10				
		護岸コンクリートA H=1900 撤去・復旧	m	4.6				
		殻運搬処分	式	1		879,898	種別行	
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 6.0km以下 良好	m3	6.1				
		処分費 (アスファルト殻)	m3	6.1				
		殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 18.5km以下 良好	m3	99				
		処分費 (コンクリート無筋)	m3	99				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	18				
		処分費 (コンクリート有筋)	m3	18				
		現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.3t超0.5t以下	回	1				
	仮設工		式	1		12,911,048	工種行	
	仮設水路工		式	1		3,552,432	種別行	
		大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	9				
		大型土のう工 設置 作業半径6m以下	袋	25				
		大型土のう工 撤去 作業半径6m以下	袋	25				
		床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	1,200				
		埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1,200				
		暗渠管理戻材 (RC-40)	m3	840				



## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		暗渠排水管 φ1000 (設置撤去)	m	470				
		土留工	式	1		3,110,204	種別行	
		バイブレーション(単独施工)打込み 陸上 継なし Ⅲ型 9m以下 電動60kW Nmax<50	枚	65				
		バイブレーション施工による引抜き 陸上 鋼矢板 9m以下 電動60kW	枚	65				
		バイブレーション(単独施工)打込み 陸上 継なし Ⅲ型 6m以下 電動60kW Nmax<50	枚	29				
		バイブレーション施工による引抜き 陸上 鋼矢板 6m以下 電動60kW	枚	29				
		バイブレーション(単独施工)打込み 陸上 継なし Ⅲ型 6m以下 電動60kW Nmax<50	枚	87				
		バイブレーション施工による引抜き 陸上 鋼矢板 6m以下 電動60kW	枚	87				
		仮設工	式	1		29,012	種別行	
		敷鉄板設置・撤去 914mm*1829mm	枚	40				
		鋼板賃料 22*914*1829 供用81日	枚	4				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通管理工	式	1		6,219,400	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	514				
直接	工事費			式	1		154,198,138		
		(処分費等)		式	1		4,527,107		
共通	仮設費			式	1		19,348,300		
		共通仮設費		式	1		4,916,300		
		運搬費		式	1		772,200		
		技術管理費		式	1		2,782,100		
		現場環境改善費(率計上)		式	1		1,362,000		
		共通仮設費(率計上)		式	1		14,432,000		
純	工事費			式	1		173,546,438		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理	費	式	1		48,191,000		
工事	原価			式	1		221,737,438		
	一般	管理	費等	式	1		30,420,862		
	諸経	費対象	外	式	1		-12,300		
工事	価格			式	1		252,146,000		
	消費	税相当	額	式	1		25,214,600		
設計	価格			式	1		277,360,600		