

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22TS0002-0C1					
施工場所	枚方市渚西2丁目21-1 地内						
路線・河川名							
工事名	渚西保育所跡臨時保育室開設に係る駐車場整備工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	構造物撤去工 一式 園路広場整備工 一式 管理施設整備工 一式 雨水排水設備工 一式 仮設工 一式	構造物撤去工 一式 園路広場整備工 一式 管理施設整備工 一式 雨水排水設備工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	7,771,500 円	8,060,800 円
工 事 価 格	7,065,000 円	7,328,000 円
消 費 税 等 相 当 額	706,500 円	732,800 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 7,018,000 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 6,380,000 円 消費税等相当額 638,000 円	変更契約金額 (税込み) 7,278,700 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 6,617,000 円 消費税等相当額 661,700 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基盤整備			式	1		458,226	費目行	
構造物撤去工			式	1		458,226	工種行	
構造物取壊し工			式	1		207,326	種別行	
		土間コンクリート撤去 t=100	m2	20.8				
		コンクリートはつり t=50	m2	1.2				
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	17.8				
		園庭内備品処分工	式	1.0				
		両開き門扉撤去 W=4000 H=1500	箇所	1.0				
		片開き門扉撤去 W=1000 H=1350	箇所	1.0				
		フェンス-1撤去 H=1500	m	3.3				
		フェンス-2撤去	m	3.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		コンクリートブロック撤去 120*200*80	箇所	1.0				
		ブランコ撤去 4連ブランコ 基礎・安全柵含む	基	1.0				
		小屋撤去	箇所	1.0				
		登り棒撤去 基礎含む	基	1.0				
		立水栓撤去復旧 散水栓取付	箇所	1.0				
		屋外倉庫撤去	式	1.0				
		コンクリート殻運搬処分 無筋	m3	1.2				
		コンクリート殻運搬処分 有筋	m3	2.1				
		スクラップ処分	式	1.0				
		樹木撤去工	式	1		250,900	種別行	
		樹木伐採処分	式	1.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
施設整備			式	1		3,062,243	費目行	
				1		3,192,613		
園路広場整備工			式	1		1,390,430	工種行	
		掘削工	式	1		359,216	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	69.2				
		残土処分	m3	69.2				
		アスファルト舗装工	式	1		933,646	種別行	
		アスファルト舗装工-1	m2	346.2				
		アスファルト舗装工-2	m2	20.8				
		縁石工	式	1		61,782	種別行	
		駒止めブロック 120×180×600	個	21.0				
		マンホール工	式	1		15,130	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		マンホール高さ調整工	箇所	1.0				
		区画線工	式	1		20,656	種別行	
		区画線工-1	m	41.6				
		区画線工-2	箇所	1.0				
		管理施設整備工	式	1		931,803	工種行	
				1		950,273		
		柵工	式	1		842,079	種別行	
		メッシュフェンス H1800	m	41.6				
		メッシュフェンス基礎ブロック 180*180*450	箇所	23.0				
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無	m	14.3				
		横断防止柵基礎ブロック 300*300*400	箇所	6.0				
		メッシュフェンス門扉 両開 H1800 W3000	基	1.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		メッシュフェンス門扉基礎ブロック 500*500*600	箇所	2.0				
		メッシュフェンス門扉 片開 W-1000	基	1.0				
		メッシュフェンス門扉基礎ブロック 300*300*600	箇所	2.0				
	雑工		式	1		89,724	種別行	
				1		108,194		
		側溝清掃(人力清掃工) 有蓋コンクリート蓋	m	60.4				
		柵清掃(人力清掃工) 有蓋25cm以上	箇所	5.0				
		残土処分	m3	3.7				
		モルタル引き仕上げ 床	m2	1.2				
		止水弁蓋取替工	式					
				1				
	雨水排水設備工		式	1		558,510	工種行	
				1		670,410		
	作業土工		式	1		48,583	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		床掘り 土砂 小規模	m3	8.6				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	3.8				
		残土処分	m3	4.8				
		側溝工	式	1		441,787	種別行	
		側溝工(A)-1 現場打側溝 180*180 側溝蓋受枠	m	4.0				
		側溝工(A)-2 現場打側溝 180*180	m	5.8				
		側溝蓋	m	4.0				
		側溝工(B) PU180*180	m	29.2				
		側溝接続	箇所	2.0				
		集水柵工	式	1		68,140	種別行	
		集水柵工	箇所	1.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		鋳鉄製防護蓋設置工(小型マンホール工)	箇所	1.0				
		マンホール蓋取替工	式	1		111,900	種別行	
		マンホール蓋取替工	式	1				
仮設工			式	1		181,500	工種行	
		交通管理工	式	1		181,500	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	15.0				
直接工事費			式	1		3,520,469		
				1		3,650,839		
		(処分費等)	式	1		249,493		
共通仮設費			式	1		445,000		
				1		462,000		
		共通仮設費(率計上)	式	1		445,000		
				1		462,000		
純工事費			式	1		3,965,469		
				1		4,112,839		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理	費	式	1		1,820,000		
					1		1,891,000		
工事	原			式	1		5,785,469		
					1		6,003,839		
	一般	管理	費等	式	1		1,279,531		
					1		1,324,161		
工事	価	格		式	1		7,065,000		
					1		7,328,000		
	消費	税	相当額	式	1		706,500		
					1		732,800		
設計	価	格		式	1		7,771,500		
					1		8,060,800		