

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和4年度	設計書番号	22DB0039-0C0					
施 工 場 所	枚方市 伊加賀栄町 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	伊加賀栄公園他						
工 事 名	伊加賀栄公園他公園施設更新工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p>対象：伊加賀栄公園、さだ山公園、淀見公園、東中振中央公園、 香里ヶ丘南公園、上島南公園</p> <p>概要：基幹事業 施設整備 遊戯施設整備工一式 その他事業 施設整備 構造物撤去工一式、公園施設等撤去 ・移設工一式、仮設工一式</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right;">11,898,700 円</p> <p style="text-align: right;">10,817,000 円</p> <p style="text-align: right;">1,081,700 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
伊加	賀栄	公園		式	1			費目行	
基幹	事業			式	1			費目行	
施設	整備			式	1		1,346,165	費目行	
	遊戯	施設	整備工	式	1		1,346,165	工種行	
		作業	土工	式	1		33,685	種別行	
		床掘り	土砂 小規模	m3	7.3				
		埋戻し	小規模 土砂	m3	6.0				
		遊具	組立設置工	式	1		1,312,480	種別行	
		滑台	設置工 一方式	基	1.0				
		ブランコ	設置工 大型2連ブランコ	基	1.0				
		安全	マット設置工 W600×L1400 t20	枚	3.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		運動遊具設置工 φ255 H200-500 5基/組	組	2.0				
その他事業			式	1			費目行	
施設整備			式	1		410,771	費目行	
	構造物撤去工		式	1		74,989	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		30,509	種別行	
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	3.5				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.4				
	運搬処理工		式	1		44,480	種別行	
		殻運搬 コンクリート塊 有 10.5km以下 良好	m3	3.9				
		殻処分 コンクリート塊(無筋)	m3	3.5				
		殻処分 コンクリート塊(有筋)	m3	0.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		現場発生品運搬(混合廃棄物) クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.5t超0.8t以下	回	1.0				
		殻処分 混合廃棄物処分費	m3	0.2				
		現場発生品運搬(スクラップ) クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.2t超0.3t以下	回	1.0				
	公園施設等撤去・移設工		式	1		287,382	工種行	
	作業土工		式	1		17,357	種別行	
		埋戻し 小規模 土砂	m3	2.7				
		土材料 (ふるっていない状態)	m3	2.3				
	公園施設撤去工		式	1		270,025	種別行	
		滑り台撤去 安全マット込み	基	1.0				
		ブランコ撤去 安全マット込み	基	1.0				
		ブランコ安全柵撤去	組	1.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		運動遊具撤去	基	59.0				
	仮設工		式	1		48,400	工種行	
		交通管理工	式	1		48,400	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	4.0				
さだ山公園			式	1			費目行	
基幹事業			式	1			費目行	
施設整備			式	1		495,602	費目行	
		遊戯施設整備工	式	1		495,602	工種行	
		作業土工	式	1		4,542	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	1.0				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	0.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		遊具組立設置工	式	1		491,060	種別行	
		滑台設置工 一方式	基	1.0				
		安全マット設置工 W600×L1400 t20	枚	1.0				
その他事業			式	1			費目行	
施設整備			式	1		97,880	費目行	
		構造物撤去工	式	1		19,511	工種行	
		構造物取壊し工	式	1		9,278	種別行	
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.5				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.4				
		運搬処理工	式	1		10,233	種別行	
		殻運搬 コンクリート塊 有 10.5km以下 良好	m3	0.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		殻処分 コンクリート塊(無筋)	m3	0.5				
		殻処分 コンクリート塊(有筋)	m3	0.4				
		現場発生品運搬(スクラップ) クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t超0.2t以下	回	1.0				
	公園施設等撤去・移設工		式	1		66,269	工種行	
	作業土工		式	1		3,119	種別行	
		埋戻し 小規模 土砂	m3	0.5				
		土材料 (ふるっていない状態)	m3	0.4				
	公園施設撤去工		式	1		63,150	種別行	
		滑り台撤去 安全マット込み	基	1.0				
	仮設工		式	1		12,100	工種行	
	交通管理工		式	1		12,100	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	1.0				
淀見公園			式	1			費目行	
基幹事業			式	1			費目行	
施設整備			式	1		495,602	費目行	
	遊戯施設整備工		式	1		495,602	工種行	
	作業土工		式	1		4,542	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	1.0				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	0.8				
	遊具組立設置工		式	1		491,060	種別行	
		滑台設置工 一方式	基	1.0				
		安全マット設置工 W600×L1400 t20	枚	1.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
その他事業			式	1			費目行	
施設整備			式	1		97,880	費目行	
	構造物撤去工		式	1		19,511	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		9,278	種別行	
	構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要		m3	0.5				
	構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要		m3	0.4				
	運搬処理工		式	1		10,233	種別行	
	殻運搬 コンクリート塊 有 10.5km以下 良好		m3	0.9				
	殻処分 コンクリート塊(無筋)		m3	0.5				
	殻処分 コンクリート塊(有筋)		m3	0.4				
	現場発生品運搬(スクラップ) クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t超0.2t以下		回	1.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	公園	施設	等撤去・移設工	式	1		66,269	工種行	
		作業	土工	式	1		3,119	種別行	
		埋戻し	小規模 土砂	m3	0.5				
		土材料	(ふるっていない状態)	m3	0.4				
	公園	施設	撤去工	式	1		63,150	種別行	
		滑り台	撤去 安全マット込み	基	1.0				
	仮設	工		式	1		12,100	工種行	
		交通	管理工	式	1		12,100	種別行	
		交通誘導警備員B	昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	1.0				
東中振	中央	公園		式	1			費目行	
基幹	事業			式	1			費目行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
施設整備				式	1		495,602	費目行	
	遊戯施設整備工			式	1		495,602	工種行	
		作業土工		式	1		4,542	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	1.0				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	0.8				
		遊具組立設置工		式	1		491,060	種別行	
		滑台設置工 一方式		基	1.0				
		安全マット設置工 W600×L1400 t20		枚	1.0				
その他事業				式	1			費目行	
施設整備				式	1		97,880	費目行	
	構造物撤去工			式	1		19,511	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		構造物取壊し工	式	1		9,278	種別行	
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.5				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.4				
		運搬処理工	式	1		10,233	種別行	
		殻運搬 コンクリート塊 有 10.5km以下 良好	m3	0.9				
		殻処分 コンクリート塊(無筋)	m3	0.5				
		殻処分 コンクリート塊(有筋)	m3	0.4				
		現場発生品運搬(スクラップ) クレーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t超0.2t以下	回	1.0				
		公園施設等撤去・移設工	式	1		66,269	工種行	
		作業土工	式	1		3,119	種別行	
		埋戻し 小規模 土砂	m3	0.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		土材料 (ふるっていない状態)	m3	0.4				
		公園施設撤去工	式	1		63,150	種別行	
		滑り台撤去 安全マット込み	基	1.0				
	仮設工		式	1		12,100	工種行	
		交通管理工	式	1		12,100	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	1.0				
	香里ヶ丘南公園		式	1			費目行	
	基幹事業		式	1			費目行	
	施設整備		式	1		679,201	費目行	
		遊戯施設整備工	式	1		679,201	工種行	
		作業土工	式	1		2,981	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		床掘り 土砂 小規模	m3	0.7				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	0.5				
		遊具組立設置工	式	1		676,220	種別行	
		滑台設置工 幼児用	基	1.0				
		安全マット設置工 W600×L1400 t20 幼児用	枚	1.0				
その他事業			式	1			費目行	
施設整備			式	1		42,777	費目行	
		構造物撤去工	式	1		5,636	工種行	
		構造物取壊し工	式	1		1,415	種別行	
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.2				
		運搬処理工	式	1		4,221	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		殻運搬 コンクリート塊 有 10.5km以下 良好	m3	0.2				
		殻処分 コンクリート塊(無筋)	m3	0.2				
		現場発生品運搬(スクラップ) クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t超0.2t以下	回	1.0				
	公園施設等撤去・移設工		式	1		25,041	工種行	
	作業土工		式	1		3,991	種別行	
		埋戻し 小規模 土砂	m3	1.1				
		土材料 (ふるっていない状態)	m3	0.1				
	公園施設撤去工		式	1		21,050	種別行	
		滑り台撤去 安全マット込み	基	1.0				
	仮設工		式	1		12,100	工種行	
	交通管理工		式	1		12,100	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	1.0				
上島南公園			式	1			費目行	
基幹事業			式	1			費目行	
施設整備			式	1		964,227	費目行	
	遊戯施設整備工		式	1		964,227	工種行	
	作業土工		式	1		36,927	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	9.0				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	6.0				
	遊具組立設置工		式	1		927,300	種別行	
		ブランコ設置工 大型4連ブランコ	基	1.0				
		安全マット設置工 1500×1000×t65 4枚/組	組	1.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
その他事業			式	1			費目行	
施設整備			式	1		175,492	費目行	
	構造物撤去工		式	1		22,474	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		4,953	種別行	
	構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要		m3	0.7				
	運搬処理工		式	1		17,521	種別行	
	殻運搬 コンクリート塊 有 6.0km以下 良好		m3	0.7				
	殻処分 コンクリート塊(無筋)		m3	0.5				
	現場発生品運搬(混合廃棄物) クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.3t超0.5t以下		回	1.0				
	殻処分 混合廃棄物処分費		m3	0.2				
	現場発生品運搬(スクラップ) クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.2t超0.3t以下		回	1.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	公園施設等撤去・移設工			式	1		128,818	工種行	
	作業土工			式	1		9,108	種別行	
	埋戻し 小規模 土砂			m3	0.7				
	土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好			m3	1.6				
	残土等処分 投棄料砂質土			m3	1.6				
	公園施設撤去工			式	1		119,710	種別行	
	ブランチ撤去 安全マット込み			基	1.0				
	ブランチ安全柵撤去			組	1.0				
	仮設工			式	1		24,200	工種行	
	交通管理工			式	1		24,200	種別行	
	交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)			人日	2.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接	工事費			式	1		5,399,079		
	(処分費等)			式	1		53,229		
共通	仮設費			式	1		695,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		695,000		
純	工事費			式	1		6,094,079		
	現場管理費			式	1		2,854,000		
工事	原価			式	1		8,948,079		
	一般管理費等			式	1		1,913,551		
	諸経費対象外			式	1		-44,630		
工事	価格			式	1		10,817,000		
	消費税相当額			式	1		1,081,700		

