

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
令和4年度	設計書番号	22DB0040-1C0					
施 工 場 所	枚方市 楠葉朝日3丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	楠葉朝日第3号線他						
工 事 名	楠葉朝日第3号線他歩道補修工事 (R4-22)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=114.5m	舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=114.5m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	4,709,100 円 4,281,000 円 428,100 円	5,420,800 円 4,928,000 円 492,800 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 4,192,100 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 3,811,000 円 消費税等相当額 381,100 円	変更契約金額 (税込み) 4,824,600 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 4,386,000 円 消費税等相当額 438,600 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		1,897,100	費目行	
				1		2,182,678		
舗装工			式	1		1,800,300	工種行	
				1		2,085,878		
		舗装打替え工	式	-----		-----	種別行	
				1		802,976		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	-----				
				6.6				
		舗装版破碎積込	m2	-----				
				153.8				
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	-----				
				57.9				
		殻運搬処理	m3	-----				
				7.6				
		殻運搬処理(小規模土工)	m3	-----				
				2.8				
		不陸整正【上層路盤(歩道部)】 20mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	-----				
				211.7				
		表層(歩道部)一般部 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	-----				
				109.2				
		表層(歩道部)乗入れ部 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	-----				
				44.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	57.9				
		薄層カー舗装工	式	1		1,800,300	種別行	
				1		1,282,902		
		薄層カー舗装工 樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 階段無 50m2以上(標準) 制約無 夜間無	m2	211.8				
				0				
		薄層自然石舗装工(トップコート仕上げ) 施工規模200m2程度	m2	211.7				
	仮設工		式	1		96,800	工種行	
		交通管理工	式	1		96,800	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	8				
直接工事費			式	1		1,897,100		
				1		2,182,678		
	(処分費等)		式	1				
				1		61,100		
共通仮設費			式	1		453,000		
				1		522,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		453,000		
				1		522,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費				式	1		2,350,100		
					1		2,704,678		
現場管理費				式	1		1,138,000		
					1		1,310,000		
工事原価				式	1		3,488,100		
					1		4,014,678		
一般管理費等				式	1		792,900		
					1		913,322		
工事価格				式	1		4,281,000		
					1		4,928,000		
消費税相当額				式	1		428,100		
					1		492,800		
設計価格				式	1		4,709,100		
					1		5,420,800		