



## 工 事 概 要

### 建設改良費（改良）

種 別	形 質	単 位	当 初	
布設工	EDIP φ 150	m	8 1 . 9	7 8 . 1
	EDIP φ 75	m	0 . 9	3 . 3
設置工	仕切弁 φ 150	箇所	2	2
	仕切弁 φ 75	箇所	1	1
	消火栓 φ 75	箇所	1	1
	空気弁 φ 25	箇所	1	1
撤去工	CIP φ 150	m	8 1 . 7	8 1 . 7
	CIP φ 75	m	1 . 2	1 . 2
付帯工		式	1	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事 (更新)							( 2,676,284 )	
							6,219,969	
φ 150本管工事 (更新)							( 2,477,794 )	
							6,017,979	
φ 150本管工事 (更新)	材料費				1	( 2,676,284 )	( 2,676,284 )	
						2,905,284	2,905,284	
φ 150本管工事 (更新)				式	1	( 2,477,794 )	( 2,477,794 )	
						2,787,437	2,787,437	
φ 150本管工事 (更新)	土工				1	2,515,619	2,515,619	
				式	1	2,461,599	2,461,599	
φ 150本管工事 (更新)	管工				1	799,066	799,066	
				式	1	768,943	768,943	
φ 75本管工事 (更新)							( 138,020 )	
							241,850	
φ 75本管工事 (更新)							( 214,260 )	
							392,186	
φ 75本管工事 (更新)	材料費				1	( 138,020 )	( 138,020 )	
						206,620	206,620	
φ 75本管工事 (更新)				式	1	( 214,260 )	( 214,260 )	
						297,110	297,110	
φ 75本管工事 (更新)	土工				1	14,806	14,806	
				式	1	54,480	54,480	
φ 75本管工事 (更新)	管工				1	20,424	20,424	
				式	1	40,596	40,596	
φ 150消火栓設置工事 (更新)							( 193,958 )	
							376,265	
φ 150消火栓設置工事 (更新)							( 177,291 )	
							372,041	
φ 150消火栓設置工事 (更新)	材料費				1	( 193,958 )	( 193,958 )	
						350,848	350,848	
φ 150消火栓設置工事 (更新)				式	1	( 177,291 )	( 177,291 )	
						348,481	348,481	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	25,417	25,417	
	管工			式	1	23,560	23,560	
給水管復元工事（更新）							( 25,878 )	
							83,133	
	管工			式	1	( 25,878 )	( 25,878 )	
					1	( 25,878 )	( 25,878 )	
φ150本管撤去工事（更新）							59,270	
							59,270	
	管工			式	1	135,290	135,290	
					1	135,290	135,290	
	現場発生品			式	1	-76,020	-76,020	
					1	-76,020	-76,020	
φ75本管撤去工事（更新）							1,094	
							1,094	
	管工			式	1	1,094	1,094	
					1	1,094	1,094	
付帯工事（更新）							1,253,181	
							1,018,863	
	舗装本復旧工			式	1	1,116,866	1,116,866	
					1	860,975	860,975	
	舗装復旧工							



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 3,034,140 )	
				式	1		8,891,132	
共通仮設費					1		( 2,895,223 )	
				式	1		8,628,336	
					1		1,468,789	
				式	1		1,435,789	
	共通仮設費率計算額				1		1,259,000	
				式	1		1,226,000	
	共通仮設費 積上額計				1		209,789	
				式	1		209,789	
		準備費			1		209,789	
				式	1		209,789	
			試験掘工 1 m × 2 m 夜間		1		209,789	
				式	1		209,789	
純工事費					1		10,359,921	
				式	1		10,064,125	
	現場管理費				1		3,619,000	
				式	1		3,528,000	
	現場管理費率計算額				1		3,619,000	
				式	1		3,528,000	
工事原価					1		13,978,921	
				式	1		13,592,125	

