

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和4年度	設計書番号	22DB0044-0C0					
施工場所	枚方市 北山1丁目 地内						
路線・河川名	北山通線						
工事名	北山通線道路補修工事 (R4-25)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=300.0m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>12,928,300 円 11,753,000 円 1,175,300 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路	修繕		式	1		5,509,879	費目行	
	舗装工		式	1		4,935,537	工種行	
		切削オーバーレイ工	式	1		4,935,537	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	18.3				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m2	1,762.0				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m2	148.3				
		不陸整正 補足材料無	m2	148.3				
		殻運搬(路面切削) DID有り 1.5km以下 良好	m3	102.9				
		殻処分 アスファルト塊(切削)	m3	102.9				
	区画線工		式	1		356,542	工種行	
		区画線工	式	1		356,542	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	295.9				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	556.3				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	14.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	39.6				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	32.7				
	仮設工		式	1		217,800	工種行	
	交通管理工		式	1		217,800	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	18				
直接工事費			式	1		5,509,879		
	(処分費等)		式	1		604,537		
共通仮設費			式	1		1,213,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通	仮設費(率計上)		式	1		1,213,000		
純	工事	費		式	1		6,722,879		
		現場管理費		式	1		3,045,000		
工事	原価			式	1		9,767,879		
		一般管理費等		式	1		1,985,121		
工事	価格			式	1		11,753,000		
		消費税相当額		式	1		1,175,300		
設計	価格			式	1		12,928,300		