

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和4年度	設計書番号	22DB0042-0C0					
施工場所	枚方市 楠葉丘1丁目 地内						
路線・河川名	私道						
工事名	楠葉丘1丁目地内道路補修工事 (R4-24)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式          仮設工 一式          施工延長 L=64.5m</p>
<p>設 計 金 額          (内 訳)          工 事 価 格          消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>3,691,600 円            3,356,000 円          335,600 円</p>

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		1,536,740	費目行	
	舗装工		式	1		1,379,440	工種行	
		舗装打換え工	式	1		1,379,440	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	30.2				
		舗装版破碎	m <sup>2</sup>	465.6				
		殻運搬処理 As殻(掘削)	m <sup>3</sup>	23.3				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m <sup>2</sup>	465.6				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m <sup>2</sup>	465.6				
	仮設工		式	1		157,300	工種行	
		交通管理工	式	1		157,300	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	13				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接	工事費			式	1		1,536,740		
	(処分費等)			式	1		136,887		
共通	仮設費			式	1		346,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		346,000		
純	工事費			式	1		1,882,740		
	現場管理費			式	1		868,000		
工事	原価			式	1		2,750,740		
	一般管理費等			式	1		605,260		
工事	価格			式	1		3,356,000		
	消費税相当額			式	1		335,600		
設計	価格			式	1		3,691,600		