

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 4年度</p> <p>支出費目 : 建設改良費(更新)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 出口6丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 国道1号線</p> <p>工事名 : 出口6丁目口径150mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第13(3)表20項</p>		<p>書類名: 建設改良工事・委託関係級</p>	
	基 準 年 度 :	令和 3年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 4年 5 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり①		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	16,790,000 円	
消費税相当額	1,679,000 円	
工事費	18,469,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（改良）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	EDIP φ 150	m	8 1 . 9
	EDIP φ 75	m	0 . 9
設置工	仕切弁 φ 150	箇所	2
	仕切弁 φ 75	箇所	1
	消火栓 φ 75	箇所	1
	空気弁 φ 25	箇所	1
撤去工	CIP φ 150	m	8 1 . 7
	CIP φ 75	m	1 . 2
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事（更新）							(2,676,284) 6,219,969	
	材料費			式	1	(2,676,284) 2,905,284	(2,676,284) 2,905,284	
	土工			式	1	2,515,619	2,515,619	
	管工			式	1	799,066	799,066	
φ 75本管工事（更新）							(138,020) 241,850	
	材料費			式	1	(138,020) 206,620	(138,020) 206,620	
	土工			式	1	14,806	14,806	
	管工			式	1	20,424	20,424	
φ 150消火栓設置工事（更新）							(193,958) 376,265	
	材料費			式	1	(193,958) 350,848	(193,958) 350,848	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	25,417	25,417	
給水管復元工事（更新）							(25,878) 83,133	
	管工			式	1	(25,878) 83,133	(25,878) 83,133	
φ150本管撤去工事（更新）							59,270	
	管工			式	1	135,290	135,290	
	現場発生品			式	1	-76,020	-76,020	
φ75本管撤去工事（更新）							1,094	
	管工			式	1	1,094	1,094	
付帯工事（更新）							1,253,181	
	舗装本復旧工			式	1	1,116,866	1,116,866	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(3,034,140) 8,891,132	
共通仮設費				式	1		1,468,789	
	共通仮設費率計算額			式	1		1,259,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		209,789	
		準備費		式	1		209,789	
			試験掘工 1 m × 2 m 夜間	式	1		209,789	
純工事費				式	1		10,359,921	
	現場管理費			式	1		3,619,000	
		現場管理費率計算額		式	1		3,619,000	
工事原価				式	1		13,978,921	

