

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
<small>事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日</small>							
<h1>変更設計書</h1>							
令和4年度	設計書番号	22DB0048-1C0					
施工場所	枚方市 出口6丁目 地内						
路線・河川名	出口21号線						
工事名	出口21号線道路補修工事 (R4-27)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=97.2m	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=105.0m
設 計 金 額 (内 訳)	5,130,400 円	5,474,700 円
工 事 価 格	4,664,000 円	4,977,000 円
消 費 税 等 相 当 額	466,400 円	497,700 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 4,566,100 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 4,151,000 円 消費税等相当額 415,100 円	変更契約金額 (税込み) 4,871,900 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 4,429,000 円 消費税等相当額 442,900 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		2,092,490	費目行	
				1		2,234,124		
舗装工			式	1		1,762,386	工種行	
				1		1,904,020		
	舗装打換え工		式	1		1,762,386	種別行	
				1		1,904,020		
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	116.6				
				124.4				
	舗装版破碎		m2	576.5				
				623.2				
	殻運搬処理 As殻(掘削)		m3	28.8				
				31.1				
	不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	576.5				
				623.2				
	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	576.5				
				623.2				
区画線工			式	1		197,004	工種行	
区画線工			式	1		197,004	種別行	
	区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	216.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線工(材工共) グリーン巾15cm(通学路)昼間施工	m	212.6				
		区画線設置(標準単価) <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供</small>	m	30.2				
	仮設工		式	1		133,100	工種行	
	交通管理工		式	1		133,100	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	11				
直接工事費			式	1		2,092,490		
				1		2,234,124		
	(処分費等)		式	1		135,360		
				1		146,170		
共通仮設費			式	1		483,000		
				1		515,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		483,000		
				1		515,000		
純工事費			式	1		2,575,490		
				1		2,749,124		
	現場管理費		式	1		1,212,000		
				1		1,293,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事原価				式	1		3,787,490		
					1		4,042,124		
	一般管理費等			式	1		876,510		
					1		934,876		
工事価格				式	1		4,664,000		
					1		4,977,000		
	消費税相当額			式	1		466,400		
					1		497,700		
設計価格				式	1		5,130,400		
					1		5,474,700		