

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22DB0050-0C0					
施 工 場 所	枚方市 藤阪西町 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	藤阪ハイツ第5号線 他						
工 事 名	藤阪ハイツ他バス待ち環境整備工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>藤阪ハイツ、香里ヶ丘5丁目、北くずは 道路土工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 構造物撤去工 一式 道路附属施設工 一式 道路植栽工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>21,969,200 円 19,972,000 円 1,997,200 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
藤	阪	ハイツ	式	1			費目行	
道	路	改良	式	1		5,495,939	費目行	
	道	路土工	式	1		93,334	工種行	
		掘削工	式	1		8,175	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	7.5				
		作業土工	式	1		85,159	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	6.9				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	5.2				
		残土運搬処理 土砂	m3	3.1				
		残土運搬処理 廃路盤	m3	6.1				
		舗装工	式	1		362,504	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		ブロック舗装工	式	1		335,195	種別行	
		保水性ブロック(特殊ブロック舗装) 設置 30cm*30cm	m2	49.7				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 各種	m2	49.7				
		仮アスファルト舗装工	式	1		27,309	種別行	
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度 アスコン(13) 無し	m2	10.6				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	10.6				
	縁石工		式	1		43,878	工種行	
		縁石工	式	1		43,878	種別行	
		地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 基礎碎石無し 18-8-40(高炉) 養生無し	m	4.3				
		地先境界ブロック 設置 植樹柵ブロック(150*150*600) 基礎碎石無し 18-8-40(高炉) 養生無し	m	3.5				
	構造物撤去工		式	1		312,123	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		構造物取壊し工	式	1		312,123	種別行	
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	31.0				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	5.7				
		上屋撤去工 L=10.0m、W=1.8m、H=2.5m	箇所	1				
		防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 制約無 夜間無	m	10.2				
		殻運搬処理 Co殻(無筋)	m3	5.7				
		殻運搬処理 As殻(掘削)	m3	0.3				
		屋根膜材処理 混合廃棄物	m3	0.04				
		道路付属施設工	式	1		2,489,900	工種行	
		道路付属物工	式	1		2,489,900	種別行	
		上屋設置工	基	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			上屋基礎工	箇所	3				
	道路	植栽工		式	1		1,867,500	工種行	
		道路植栽工		式	1		1,867,500	種別行	
		プランター工		箇所	5				
	仮設工			式	1		326,700	工種行	
		交通管理工		式	1		326,700	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	27				
香里ヶ丘5丁目				式	1			費目行	
道路改良				式	1		2,783,870	費目行	
	道路土工			式	1		133,442	工種行	
		掘削工		式	1		12,099	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	11.1				
		作業土工	式	1		121,343	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	7.4				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	5.4				
		残土運搬処理 土砂	m3	6.9				
		残土運搬処理 廃路盤	m3	6.1				
		舗装工	式	1		374,307	工種行	
		ブロック舗装工	式	1		348,010	種別行	
		保水性ブロック(特殊ブロック舗装) 設置 30cm*30cm	m2	51.6				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 各種	m2	51.6				
		アスファルト舗装工	式	1		6,717	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	3.1				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	3.1				
		仮アスファルト舗装工	式	1		19,580	種別行	
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度 アスコン(13) 無し	m2	7.6				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	7.6				
	縁石工		式	1		89,810	工種行	
		縁石工	式	1		89,810	種別行	
		地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 基礎砕石無し 18-8-40(高炉) 養生無し	m	7.7				
		地先境界ブロック 設置 植樹柵ブロック(150*150*600) 基礎砕石無し 18-8-40(高炉) 養生無し	m	8.3				
	構造物撤去工		式	1		210,868	工種行	
		構造物取壊し工	式	1		210,868	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	26.4				
		舗装版破碎	m2	63.5				
		上屋撤去工	箇所	1				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	1.0				
		殻運搬処理 As殻 (掘削)	m3	1.9				
		殻運搬処理 Co殻 (無筋)	m3	1.0				
		屋根膜材処理 混合廃棄物	m3	0.03				
	道路付属	施設工	式	1		1,495,303	工種行	
	道路付属	物工	式	1		1,495,303	種別行	
		上屋設置工	基	1				
		上屋基礎工	箇所	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 夜間無	m	1.8				
	道路植栽工		式	1		226,040	工種行	
	道路植栽工		式	1		226,040	種別行	
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満	本	2				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	本	2				
		支障木処分費	本	2				
		道路植栽(植樹) 高木幹周20cm以上40cm未満 10本未満 制約無 夜間無 供 用区間・標準(歩道及び交通島) 土改有 植樹割増有	本	2				
		道路植栽(支柱設置) 高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満 支柱10本未満 制約無 夜間 無 供用区間・標準(歩道及び交通島) 植樹割増有	本	2				
	仮設工		式	1		254,100	工種行	
	交通管理工		式	1		254,100	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	21				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
北く	ずは		式	1			費目行	
道路改良			式	1		2,195,551	費目行	
	道路土工		式	1		96,654	工種行	
	掘削工		式	1		7,957	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	7.3				
	作業土工		式	1		88,697	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	4.1				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	1.6				
		残土運搬処理 土砂	m3	6.0				
		残土運搬処理 廃路盤	m3	4.2				
	舗装工		式	1		243,757	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		ブロック舗装工	式	1		222,565	種別行	
		保水性ブロック（特殊ブロック舗装） 設置 30cm*30cm	m2	33.0				
		上層路盤（歩道部） 100mm 1層施工 各種	m2	33.0				
		アスファルト舗装工	式	1		11,918	種別行	
		表層（歩道部） 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下）30mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	5.5				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	5.5				
		仮アスファルト舗装工	式	1		9,274	種別行	
		表層（歩道部） 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下）30mm 再生密粒度 アスコン(13) 無し	m2	3.6				
		上層路盤（歩道部） 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	3.6				
		縁石工	式	1		68,448	工種行	
		縁石工	式	1		68,448	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 基礎碎石無し 18-8-40(高炉) 養生無し	m	12.0				
	構造物撤去工		式	1		39,018	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		39,018	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	18.9				
		舗装版破碎	m ²	43.9				
		殻運搬処理 As殻(掘削)	m ³	1.3				
	道路付属施設工		式	1		1,495,303	工種行	
	道路付属物工		式	1		1,495,303	種別行	
		上屋設置工	基	1				
		上屋基礎工	箇所	2				
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 夜間無	m	1.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路植栽工				式	1		70,871	工種行	
	道路植栽工			式	1		70,871	種別行	
		道路植栽(植樹) 高木幹周20cm以上40cm未満 10本未満 制約無 夜間無 供 用区間・環境緑地帯 土改有 植樹割増有		本	1				
		道路植栽(支柱設置) 高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満 支柱10本未満 制約 無 夜間無 供用区間・環境緑地帯 植樹割増有		本	1				
仮設工				式	1		181,500	工種行	
	交通管理工			式	1		181,500	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	15				
直接工事費				式	1		10,475,360		
	(処分費等)			式	1		202,624		
共通仮設費				式	1		1,606,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		1,606,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費				式	1		12,081,360		
	現場管理費			式	1		4,476,000		
工事原価				式	1		16,557,360		
	一般管理費等			式	1		3,432,880		
	諸経費対象外			式	1		-18,240		
工事価格				式	1		19,972,000		
	消費税相当額			式	1		1,997,200		
設計価格				式	1		21,969,200		