

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和4年度	設計書番号	22DB0048-0C0					
施工場所	枚方市 出口6丁目 地内						
路線・河川名	出口21号線						
工事名	出口21号線道路補修工事 (R4-27)						

舗装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
施工延長 L=97.2m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

5,130,400 円

4,664,000 円

466,400 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕			式	1		2,092,490	費目行	
	舗装工		式	1		1,762,386	工種行	
		舗装打換え工	式	1		1,762,386	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	116.6				
		舗装版破碎	m ²	576.5				
		殻運搬処理 As殻(掘削)	m ³	28.8				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m ²	576.5				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m ²	576.5				
	区画線工		式	1		197,004	工種行	
		区画線工	式	1		197,004	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	216.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線工(材工共) グリーン巾15cm(通学路)昼間施工	m	212.6				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	30.2				
	仮設工		式	1		133,100	工種行	
	交通管理工		式	1		133,100	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	11				
直接工事費			式	1		2,092,490		
	(処分費等)		式	1		135,360		
共通仮設費			式	1		483,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		483,000		
純工事費			式	1		2,575,490		
	現場管理費		式	1		1,212,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	原価			式	1		3,787,490		
	一般管理費等			式	1		876,510		
工事	価格			式	1		4,664,000		
	消費税相当額			式	1		466,400		
設計	価格			式	1		5,130,400		