

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和4年度	設計書番号	22TS0011-0C0					
施工場所	枚方市 香里園東之町20-26 地内						
路線・河川名							
工事名	第二中学校通路改修工事						

施設整備

通路改修工

舗装工 A=313.8m²

付帯工 一式

仮設工 一式

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

5,544,000 円

5,040,000 円

504,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施設整備	式	1		2,481,528		
通路改修工	式	1		2,481,528		
舗装工	式	1		2,181,607		
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	62.8				
残土処分	m3	62.8				
上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	313.8				
表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	313.8				
付帯工	式	1		9,521		
除草 肩掛け式 有り	m2	46.3				
集草	m2	46.3				
積込運搬 ガンボトラック(オンロード・ティール・2t積級) 11.5km以下 良好	m2	46.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
草処分	m3	1.0				
仮設工	式	1		290,400		
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	24				
直接工事費	式	1		2,481,528		
(処分費等)	式	1		546,592		
共通仮設費	式	1		480,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		480,000		
純工事費	式	1		2,961,528		
現場管理費	式	1		1,206,000		
工事原価	式	1		4,167,528		
一般管理費等	式	1		872,472		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事価格	式	1		5,040,000		
消費税相当額	式	1		504,000		
設計価格	式	1		5,544,000		