

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和4年度	設計書番号	22DB0060-0C0					
施工場所	枚方市 藤阪元町2丁目 地内						
路線・河川名	藤阪招提線						
工事名	藤阪招提線道路補修工事 (R4-34)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=89.2m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>3,687,200 円 3,352,000 円 335,200 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		1,514,392	費目行	
	舗装工		式	1		1,215,153	工種行	
		舗装打換え工	式	1		1,215,153	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	78.4				
		舗装版破碎	m ²	394.2				
		殻運搬処理 As殻(掘削)	m ³	19.7				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m ²	394.2				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m ²	394.2				
	区画線工		式	1		81,439	工種行	
		区画線工	式	1		81,439	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	118.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工				式	1		217,800	工種行	
	交通管理工			式	1		217,800	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	18				
直接工事費				式	1		1,514,392		
	(処分費等)			式	1		115,737		
共通仮設費				式	1		345,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		345,000		
純工事費				式	1		1,859,392		
	現場管理費			式	1		866,000		
工事原価				式	1		2,725,392		
	一般管理費等			式	1		626,608		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	価格			式	1		3,352,000		
	消費税相当額			式	1		335,200		
設計	価格			式	1		3,687,200		