

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22DB0063-0C0					
施工場所	枚方市 楠葉野田1丁目 地内						
路線・河川名	楠葉幹線						
工事名	楠葉幹線道路補修工事 (R4-37)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=100.0m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>8,680,100 円 7,891,000 円 789,100 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		3,620,164	費目行	
	舗装工		式	1		3,184,503	工種行	
		舗装打換え工	式	1		3,184,503	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	118.5				
		舗装版破碎	m ²	599.8				
		殻運搬処理 As殻(掘削)	m ³	60.0				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 補足材料(各種)	m ²	599.8				
		基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m ²	599.8				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m ²	599.8				
	区画線工		式	1		133,161	工種行	
		区画線工	式	1		133,161	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価)外側線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	181.9				
		区画線設置(標準単価)センターライン 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	100.0				
		区画線設置(標準単価)外側線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	89.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1.8				
	仮設工		式	1		302,500	工種行	
	交通管理工		式	1		302,500	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	25				
	直接工事費		式	1		3,620,164		
	(処分費等)		式	1		352,500		
	共通仮設費		式	1		807,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		807,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
純工事費				式	1		4,427,164		
	現場管理費			式	1		2,027,000		
工事原価				式	1		6,454,164		
	一般管理費等			式	1		1,436,836		
工事価格				式	1		7,891,000		
	消費税相当額			式	1		789,100		
設計価格				式	1		8,680,100		