

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

当初設計書

		起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日												
		決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名： 建設改良工事・委託関係級													
施工年度	:	令和 4年度															
支出費目	:	建 - 28 建設改良費 (依頼)															
	:																
	:																
	:																
工事場所	:	枚方市 津田元町3丁目 地内															
路線河川名	:	市道 津田第1号線他															
工事名	:	津田元町3丁目口径200mm以下配水管移設工事 (第20工区) (その2)															
	:																
	:																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事価格</td> <td>15,140,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消費税相当額</td> <td>1,514,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td>16,654,000 円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				区 分	金 額	摘 要	工事価格	15,140,000 円		消費税相当額	1,514,000 円		工事費	16,654,000 円	
区 分	金 額	摘 要															
工事価格	15,140,000 円																
消費税相当額	1,514,000 円																
工事費	16,654,000 円																

工 事 概 要

建設改良費（依頼） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 2 0 0	m	1 2 . 7
	D I P φ 1 5 0	m	5 3 . 0
設置工	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	1
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1
撤去工	E D I P φ 2 0 0	m	1 6
	C I P φ 2 0 0	m	5 1
給水管接合替工		箇所	1 1
仮設給水替工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200本管工事（依頼）							(1,140,250) 1,511,855	
	材料費			式	1	(1,140,250) 1,240,000	(1,140,250) 1,240,000	
	土工			式	1	149,722	149,722	
	管工			式	1	122,133	122,133	
φ150本管工事（依頼）							(1,094,260) 1,974,724	
	材料費			式	1	(1,094,260) 1,162,860	(1,094,260) 1,162,860	
	土工			式	1	582,644	582,644	
	管工			式	1	229,220	229,220	
給水管接合替工事（依頼）							(473,621) 997,256	
	土工			式	1	189,262	189,262	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(473,621) 807,994	(473,621) 807,994	
φ 200仮設本管工事 (依頼)							(204,034) 453,716	
	材料費			式	1	(21,046) 21,046	(21,046) 21,046	
	土工			式	1	144,208	144,208	
	管工			式	1	(182,988) 288,462	(182,988) 288,462	
φ 150仮設本管工事 (依頼)							(331,887) 1,058,715	
	材料費			式	1	(2,477) 2,477	(2,477) 2,477	
	土工			式	1	485,361	485,361	
	管工			式	1	(329,410) 570,877	(329,410) 570,877	
φ 100仮設本管工事 (依頼)							(40,042) 91,555	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(10,169) 10,169	(10,169) 10,169	
	土工			式	1	30,660	30,660	
	管工			式	1	(29,873) 50,726	(29,873) 50,726	
仮設給水替工事（依頼）							(48,962) 203,097	
	管工			式	1	(48,962) 203,097	(48,962) 203,097	
φ200本管撤去工事（依頼）							(60,663) 1,318,167	
	土工			式	1	1,170,787	1,170,787	
	管工			式	1	(60,663) 213,340	(60,663) 213,340	
	現場発生品			式	1	-65,960	-65,960	
仮設工（依頼）							738,100	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(3,393,719) 8,347,185	
共通仮設費				式	1		1,032,741	
		共通仮設費率計算額		式	1		1,029,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		3,741	
		運搬費		式	1		3,741	
			運搬費	式	1		3,741	
純工事費				式	1		9,379,926	
		現場管理費		式	1		3,106,000	
		現場管理費率計算額		式	1		3,106,000	
工事原価				式	1		12,485,926	

