

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 4年度 支出費目 : 建-26 建設改良費(依頼・更新) : : : : : 工事場所 : 枚方市 南中振2丁目 地内 路線河川名 : 市道 北中振南中振1号線 工事名 : 南中振2丁目口径75mm配水管移設工事 : :	決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名: 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	令和 4年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 4年 1 1 月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事等		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	10,670,000 円	
消費税相当額	1,067,000 円	
工事費	11,737,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	PE φ 7 5	m	4 6 . 1
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 7 5	m	2 0
	D I P φ 7 5	m	4
	H I V P φ 7 5	m	2 3
	V L P φ 8 0	m	4
給水管接合替工		箇所	3
仮設給水替工		式	1

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	PE φ 7 5	m	2 2 . 5
設置工	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	H I V P φ 7 5	m	2 3
給水管接合替工		箇所	1 0
仮設給水替工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（依頼）							(757,184) 1,545,783	
	材料費			式	1	(757,184) 901,734	(757,184) 901,734	
	土工			式	1	451,450	451,450	
	管工			式	1	192,599	192,599	
φ75消火栓設置工事（依頼）							(198,792) 369,329	
	材料費			式	1	(198,792) 355,682	(198,792) 355,682	
	管工			式	1	13,647	13,647	
給水管接合替工事（依頼）							(120,590) 260,404	
	土工			式	1	47,307	47,307	
	管工			式	1	(120,590) 213,097	(120,590) 213,097	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水替工事（依頼）							(348,122) 783,958	
	材料費			式	1	(236,000) 299,300	(236,000) 299,300	
	土工			式	1	91,349	91,349	
	管工			式	1	(112,122) 393,309	(112,122) 393,309	
φ75本管撤去工事（依頼）							(12,980) 522,775	
	材料費			式	1	(12,980) 12,980	(12,980) 12,980	
	土工			式	1	466,900	466,900	
	管工			式	1	53,576	53,576	
	現場発生品			式	1	-10,681	-10,681	
仮設工（依頼）							298,850	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通管理工			式	1	298,850	298,850	
φ75本管工事（更新）							(59,620) 283,223	
	材料費			式	1	(59,620) 59,620	(59,620) 59,620	
	土工			式	1	189,228	189,228	
	管工			式	1	34,375	34,375	
φ75消火栓設置工事（更新）							(185,867) 356,404	
	材料費			式	1	(185,867) 342,757	(185,867) 342,757	
	管工			式	1	13,647	13,647	
給水管接合替工事（更新）							(377,995) 755,707	
	土工			式	1	94,614	94,614	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(2,198,163) 5,820,662	
共通仮設費				式	1		733,411	
			共通仮設費率計算額	式	1		727,000	
			共通仮設費 積上額計	式	1		6,411	
			運搬費	式	1		696	
			仮設材運搬費	式	1		696	
			準備費	式	1		5,715	
			試験掘工		1		5,715	
純工事費				式	1		6,554,073	
			現場管理費	式	1		2,196,000	

