内訳書（改造工事の場合の記載例）　　※3部提出して下さい

| 名　　称 | 形状及び寸法 | 単位 | 数　量 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 管きょ工 | VUφ100 | m | 1．7 | |
| | VUφ75 | m | 7．4 | |
| | VUφ50 | m | 3．0 | |
| 小口径桝 | φ150×H600　WLS | ヶ所 | 1 | |
| | φ150×H400　L | ヶ所 | 1 | |
| 防臭桝 | φ250×H300 | ヶ所 | 2 | |
| 雑排水桝 | φ250×H500 | ヶ所 | 1 | |
| | φ250×H400 | ヶ所 | 1 | |
| 雨水桝 | φ250×H200 | ヶ所 | 2 | |
| 密閉蓋取替工 | | ヶ所 | 1 | |
| 既設桝インバート施工 | | ヶ所 | 1 | |
| 密閉蓋取替工 | | ヶ所 | 1 | |
| 浄化槽廃止処理工 | | ヶ所 | 1 | |
| カッター工 | | m | 3 | |
| モルタル取壊し復旧工 | | ㎡ | 0．5 | |
| 廃材処理費 | | 式 | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |