

枚方市

| 部長  | 次長                     | 室長           | 課長 | 課長代理 | 校合 | 検算 | 設計 |
|---|------------------------|--------------|----|------|----|----|----|
|   |                        |              |    |      |    |    |    |
| 事務決裁規程 第 条 項 号<br>別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号<br>起案日 : 平成 年 月 日<br>決裁日 : 平成 年 月 日 |                        |              |    |      |    |    |    |
| <h1>設 計 書</h1>  |                        |              |    |      |    |    |    |
| 平成 28 年度  | 設計書番号                  | 16DB7001-0C0 |    |      |    |    |    |
| 施工場所  | 枚方市春日西町4丁目 地内          |              |    |      |    |    |    |
| 路線・河川名  | 春日地内第3号線               |              |    |      |    |    |    |
| 工事名   | 春日地内第3号線道路補修工事 (H28-9) |              |    |      |    |    |    |

舗装工 一式  
区画線工 一式  
施工延長 L=198.5 m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

9,313,920 円

8,624,000 円

689,920 円

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |      |  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|------|--|----|-------|-----|-----------|-----|-----|
| 道路維持           |      |  | 式  | 1     |     | 4,763,214 | 費目行 |     |
|                | 舗装工  |  | 式  | 1     |     | 4,598,811 | 工種行 |     |
|                |      | 舗装打換え工   | 式  | 1     |     | 4,598,811 | 種別行 |     |
|                |      | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 As:15cm以下   | m  | 102.5 |     |           |     |     |
|                |      | 道路打換(全層打換)一連 摺付無<br>不陸整正 上層路盤2層(30cm・RM-30) 表層(5cm・再生密粒度As) 1000m2以上 | m2 | 914.1 |     |           |     |     |
|                |      | 道路打換(舗装打換)一連 摺付無<br>不陸整正(3cm・RM-30)アスファルト舗装・表層(5cm・再生密粒度As) 1000m2以上 | m2 | 154.4 |     |           |     |     |
|                |      | 殻運搬処理<br>アスファルト破碎殻   | m3 | 53.4  |     |           |     |     |
|                |      | 残土処理<br>路盤材  | m3 | 137.1 |     |           |     |     |
|                |      | 残土処理<br>土砂   | m3 | 137.1 |     |           |     |     |
|                | 区画線工 |  | 式  | 1     |     | 164,403   | 工種行 |     |
|                |      | 区画線工   | 式  | 1     |     | 164,403   | 種別行 |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |  |   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額        | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|--|---|----|-------|----|-----------|----|----|
|                |  |  | 区画線設置<br>溶融式手動 実線・セブラ・15cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無     | m  | 384.1 |    |           |    |    |
|                |  |  | 区画線設置<br>溶融式手動 破線・15cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無         | m  | 12.0  |    |           |    |    |
|                |  |  | 区画線設置<br>溶融式手動 実線・セブラ・45cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無     | m  | 4.3   |    |           |    |    |
|                |  |  | 区画線設置<br>溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無 | m  | 58.5  |    |           |    |    |
| 直接工事費          |  |  |   |    |       |    | 4,763,214 |    |    |
|                |  |  | 安全費   | 式  | 1     |    | 120,000   |    |    |
|                |  |  | 共通仮設費(積上分計)   |    |       |    | 120,000   |    |    |
|                |  |  | 共通仮設費(率分)   | 式  | 1     |    | 683,000   |    |    |
| 共通仮設費計         |  |  |   |    |       |    | 803,000   |    |    |
| 純工事費           |  |  |   |    |       |    | 5,566,214 |    |    |
|                |  |  | 現場管理費   | 式  | 1     |    | 1,809,000 |    |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|----|-----|-----|-----------|-----|-----|
| 工事原価           |    |     |     | 7,375,214 |     |     |
| 一般管理費等         | 式  | 1   |     | 1,249,115 |     |     |
| 工事価格           |    |     |     | 8,624,000 |     |     |
| 消費税相当額         | %  | 8   |     | 689,920   |     |     |
| 設計価格           |    |     |     | 9,313,920 |     |     |
|                |    |     |     |           |     |     |
|                |    |     |     |           |     |     |
|                |    |     |     |           |     |     |
|                |    |     |     |           |     |     |
|                |    |     |     |           |     |     |
|                |    |     |     |           |     |     |
|                |    |     |     |           |     |     |