

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 28 年度	設 計 書 番 号	16DB6001-0C0					
施 工 場 所	枚方市山之上 5 丁目地内						
路 線 ・ 河 川 名	菊丘山之上線						
工 事 名	菊丘山之上線道路補修工事 (H28-8)						

道路土工 1式  
舗装工 1式  
区画線工 1式  
施工延長 86.2m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

8,051,400 円

7,455,000 円

596,400 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕			式	1		3,635,803	費目行	
	道路土工		式	1		671,819	工種行	
		掘削 土砂 小規模 標準	m3	131.3				
		残土等処分 砂質土 処分費込み	m3	105				
		殻運搬処理 路盤材 処分費込み	m3	26.3				
	舗装工		式	1		2,963,984	工種行	
		舗装打換え工	式	1		2,911,169	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	118.4				
		舗装版破碎積込	m2	525.1				
		路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 225mm超275mm以下	m2	525.1				
		基層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	525.1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	525.1				
		殻運搬処理 AS殻 処分費込み	m3	52.5				
		区画線工	式	1		52,815	種別行	
		区画線設置 溶融式手動 実線・セブテラ・15cm 100m以上500m未満 制約 無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	70				
		区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 100m以上500m 未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	43.5				
直接工事費						3,635,803		
		安全費	式	1		200,000		
		共通仮設費(積上分計)				200,000		
		共通仮設費(率分)	式	1		700,000		
共通仮設費計						900,000		
純工事費						4,535,803		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	現場	管理費		式	1		1,756,000		
工事	原価						6,291,803		
	一般	管理費等		式	1		1,163,318		
工事	価格						7,455,000		
	消費	税相当額		%	8		596,400		
設計	価格						8,051,400		