

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 28 年度	設 計 書 番 号	16DB8003-0C0					
施 工 場 所	枚方市 招提元町2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	牧野長尾線						
工 事 名	牧野長尾線道路補修工事 (H28-11)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 付帯工 一式 施工延長 L=96.4m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>7,139,880 円 6,611,000 円 528,880 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持	【夜間施工】		式	1		3,242,210	費目行	
	舗装工		式	1		3,106,334	工種行	
	舗装打換え工		式	1		3,106,334	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	120.6				
	道路打換(全層打換)一連 摺付有 下層1層(15cm・RC-40) 上層1層(10cm・RM-25) As基層1層(5cm・再生粗粒度As) 1000m2未満		m2	368.0				
	表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 改質As再生密粒II型(20)ゴム入り(PKR-T)		m2	368.0				
	殻運搬処理 アスファルト破碎殻		m3	36.8				
	残土処理 路盤材		m3	92.0				
	区画線工		式	1		106,036	工種行	
	熔融式区画線		式	1		106,036	種別行	
	区画線設置 熔融式手動 実線・セブラ・15cm 100m以上500m未満 制約無 夜間有 塗布無 排水無 未供無		m	173.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置 溶融式手動 破線・15cm 100m以上500m未満 制約無 夜 間有 塗布無 排水無 未供無	m	16.0				
区画線設置 溶融式手動 実線・セブラ・20cm 100m以上500m未満 制約 無 夜間有 塗布無 排水無 未供無	m	27.5				
区画線設置 溶融式手動 実線・セブラ・45cm 100m以上500m未満 制約 無 夜間有 塗布無 排水無 未供無	m	22.0				
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 100m以上500m 未満 制約無 夜間有 塗布無 排水無 未供無	m	8.9				
付帯工	式	1		29,840	工種行	
付帯工	式	1		29,840	種別行	
人孔蓋取替（調整） 材料支給	箇所	2				
直接工事費				3,242,210		
安全費	式	1		225,000		
共通仮設費(積上分計)				225,000		
共通仮設費(率分)	式	1		598,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費計				823,000		
純工事費				4,065,210		
現場管理費	式	1		1,523,000		
工事原価				5,588,210		
一般管理費等	式	1		1,023,363		
工事価格				6,611,000		
消費税相当額	%	8		528,880		
設計価格				7,139,880		