

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 平成 年 月 日 決裁日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 28 年度	設計書番号	16DB5004-0C0					
施工場所	枚方市 春日北町2丁目 地内						
路線・河川名	春日大峯線						
工事名	春日大峯線道路補修工事 (H28-10)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 施工延長：66.5m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>6,617,160 円 6,127,000 円 490,160 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路維持	式	1		3,233,245	費目行	
舗装工	式	1		3,233,245	工種行	
舗装打換え工	式	1		3,233,245	種別行	
舗装版切断（夜間） アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	94.2				
道路打換（全層打換）一連 摺付有（夜間） 下層1層 上層1層 As基層1層 1000m2未満	m2	366.7				
表層（車道・路肩部）（夜間） 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	366.7				
殻運搬処理（夜間） アスファルト	m3	36.7				
残土運搬処理（夜間） スラック（路盤材）	m3	110.0				
直接工事費				3,233,245		
安全費	式	1		180,000		
共通仮設費（積上分計）				180,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(率分)	式	1		518,000		
共通仮設費計				698,000		
純工事費				3,931,245		
現場管理費	式	1		1,313,000		
工事原価				5,244,245		
一般管理費等	式	1		883,241		
工事価格				6,127,000		
消費税相当額	%	8		490,160		
設計価格				6,617,160		