

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 28 年度	設 計 書 番 号	16DB5003-0C0					
施 工 場 所	枚方市 南楠葉2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	楠葉第19号線						
工 事 名	楠葉第19号線道路補修工事 (H28-7)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 施工延長：L=190.3m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>4,572,720 円 4,234,000 円 338,720 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持	式	1		1,956,956	費目行	
舗装工	式	1		1,956,956	工種行	
舗装打換え工	式	1		1,956,956	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	17.4				
舗装版破碎 バケット容量・山積0.28(平積0.2)m3	m2	619.0				
不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	619.0				
表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	619.0				
殻運搬処理 アスファルト	m3	31.0				
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 50m以上100m未満 制約 無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	92.0				
直接工事費				1,956,956		
安全費	式	1		120,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(積上分計)				120,000		
共通仮設費(率分)	式	1		415,000		
共通仮設費計				535,000		
純工事費				2,491,956		
現場管理費	式	1		1,042,000		
工事原価				3,533,956		
一般管理費等	式	1		700,767		
工事価格				4,234,000		
消費税相当額	%	8		338,720		
設計価格				4,572,720		