

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

当初設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 4条1項別表第1 3 (3) 表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度
 支出費目 : 建-8 建設改良費 (依頼)
 :
 :
 :

工事場所 : 津田元町3丁目・4丁目 地内
 路線河川名 : 市道 津田第9号横町線 他
 工事名 : 津田元町口径150mm以下配水管移設工事 (第45工区)
 :
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	31,476,000円	
消費税相当額	2,518,080円	
工事費	33,994,080円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	7 3
	D I P φ 1 0 0	m	9
	D I P φ 7 5	m	1 1 4
設置工	P E φ 5 0	m	6 9
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	2
	仕切弁 φ 7 5	箇所	3
	仕切弁 φ 5 0	箇所	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
	空気弁 φ 2 5	箇所	1
給水管接合替工		箇所	2 1
仮設給水替工		式	1
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	7 3
	D I P φ 1 0 0	m	1 0
	C I P φ 7 5	m	8 7
	H I V P φ 4 0	m	1 5

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事 (依頼)							(1,651,652) 2,613,511	
	材料費			式	1	(1,579,851) 1,693,391	(1,579,851) 1,693,391	
	土工			式	1	612,623	612,623	
	管工			式	1	(71,801) 307,497	(71,801) 307,497	
φ100本管工事 (依頼)							(369,185) 505,120	
	材料費			式	1	(360,760) 360,760	(360,760) 360,760	
	土工			式	1	83,821	83,821	
	管工			式	1	(8,425) 60,539	(8,425) 60,539	
φ75本管工事 (依頼)							(1,683,926) 3,260,510	
	材料費			式	1	(1,589,858) 1,883,198	(1,589,858) 1,883,198	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	929,444	929,444	
	管工			式	1	(94,068) 447,868	(94,068) 447,868	
φ50本管工事 (依頼)							(385,085) 1,240,445	
	材料費			式	1	(385,085) 498,625	(385,085) 498,625	
	土工			式	1	614,950	614,950	
	管工			式	1	126,870	126,870	
φ100消火栓設置工事 (依頼)							(53,396) 68,458	
	材料費			式	1	(53,038) 53,038	(53,038) 53,038	
	管工			式	1	(358) 15,420	(358) 15,420	
給水管接合替工事 (依頼)							(942,142) 2,442,978	

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	850,091	850,091	
	管工			式	1	(942,142) 1,592,887	(942,142) 1,592,887	
φ150仮設本管工事 (依頼)							(502,359) 1,010,797	
	材料費			式	1	(502,359) 554,679	(502,359) 554,679	
	土工			式	1	26,346	26,346	
	管工			式	1	429,772	429,772	
φ100仮設本管工事 (依頼)							401,120	
	土工			式	1	103,713	103,713	
	管工			式	1	297,407	297,407	
φ75仮設本管工事 (依頼)							(13,155) 2,273,795	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(13,155) 13,155	(13,155) 13,155	
	土工			式	1	1,149,784	1,149,784	
	管工			式	1	1,110,856	1,110,856	
φ50仮設本管工事 (依頼)							1,038,199	
	土工			式	1	634,017	634,017	
	管工			式	1	404,182	404,182	
仮設給水替工事 (依頼)							(72,244) 370,429	
	管工			式	1	(72,244) 370,429	(72,244) 370,429	
φ150本管撤去工事 (依頼)							1,012,055	
	土工			式	1	949,549	949,549	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	62,506	62,506	
φ100本管撤去工事 (依頼)							82,564	
	土工			式	1	75,752	75,752	
	管工			式	1	6,812	6,812	
φ75本管撤去工事 (依頼)							1,049,241	
	土工			式	1	987,401	987,401	
	管工			式	1	61,840	61,840	
φ40本管撤去工事 (依頼)							1,358,288	
	土工			式	1	1,276,933	1,276,933	
	管工			式	1	81,355	81,355	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(5,673,144) 18,727,510	
共通仮設費				式	1		3,564,128	
		共通仮設費率計算額		式	1		2,120,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		1,444,128	
		運搬費		式	1		4,128	
			運搬費		1		4,128	
		安全費		式	1		1,440,000	
			安全費		1		1,440,000	
純工事費				式	1		22,291,638	
		現場管理費		式	1		4,746,000	

