

部 長	次 長	課 長	主 幹	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

当初設計書

施工年度 : 平成 28年度
 支出費目 : 配水及び給水費
 :
 :
 :

工事場所 : 枚方市北山 1 丁目・高野道 1 丁目地内
 路線河川名 : 国道 1 号・市管理道路 他
 工事名 : 北山 1 丁目給水管接合替工事
 :

:

区 分	金 額	摘 要
工事価格	3,682,000 円	
消費税相当額	294,560 円	
工事費	3,976,560 円	

工 事 概 要

配水及び給水費

種 別	形 質	単 位	当 初
給水管布設工	HIVP φ 50	m	5
	HIVP φ 40	m	48
	HIVP φ 25	m	18
	WVLP φ 40	m	10
給水管接合替工	φ 25	箇所	2
舗装本復旧工	アスファルト舗装	m ²	138
	コンクリート舗装	m ²	7

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管接合替工事				式	1		(310,579) 1,063,899	
	材料費			式	1	(308,369) 332,969	(308,369) 332,969	
	管工事費			式	1	(2,210) 133,151	(2,210) 133,151	
	土工事費			式	1	597,779	597,779	
舗装本復旧工事				式	1		998,302	
	舗装本復旧工事費			式	1	998,302	998,302	
直接工事費計							(310,579) 2,062,201	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(310,579) 2,062,201	
共通仮設費				式	1		419,600	
		共通仮設費率計算額		式	1		274,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		145,600	
		安全費		式	1		145,600	
			安全費 交通誘導員	式	1		145,600	
純工事費				式	1		2,481,801	
		現場管理費		式	1		599,000	
		現場管理費率計算額		式	1		599,000	
工事原価				式	1		3,080,801	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費等			式	1		602,186	
		一般管理費率計算額		式	1		601,000	
		契約保証費		式	1		1,186	
工事価格				式	1		3,682,000	
消費税相当額				式	1		294,560	
本工事費				式	1		3,976,560	