

## 設 計 書

1・工事名	北部調整槽改修事業(その3)揚水ポンプ更新工事		
2・工事場所	枚方市西船橋2丁目3-1(北部調整槽)		
3・工期	着工 :	契約締結日	から
	竣工 :	平成29年3月15日	まで
4・設計概要			
1号揚水ポンプ	立軸斜流ポンプ	口径500mm 揚程9.5m 吐出量32m <sup>3</sup> /min 870rpm	
	ポンプ更新工事	1式	
2号揚水ポンプ	立軸斜流ポンプ	口径450mm 揚程9.0m 吐出量28m <sup>3</sup> /min 1160rpm	
	ポンプ更新工事・電動機更新工事	1式	
3号揚水ポンプ	立軸斜流ポンプ	口径450mm 揚程9.0m 吐出量28m <sup>3</sup> /min 1160rpm	
	ポンプ更新工事	1式	

北部調整槽改修事業(その3)揚水ポンプ更新工事		工事予定価格積算内訳書	
総合計	金	92,829,240	円
工事価格	金	85,953,000	円
消費税等相当額	金	6,876,240	円

番号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
北部調整槽改修事業(その3)揚水ポンプ更新工事							
	直接工事費		1	式		80,600,310	
	共通仮設費		1	式		829,820	
	直接工事費計		1	式		81,430,130	
	現場管理費		1	式		1,813,437	
	純工事費計					83,243,567	
	一般管理費		1	式		2,710,005	
	工事原価		1	式		85,953,572	
	改め計	千円止	1	式		85,953,000	
	消費税等相当額		1	式		6,876,240	
	合 計					92,829,240	



