

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>変更設計書</h1>							
平成 28 年度	設計書番号	16DB6001-1C0					
施工場所	枚方市山之上5丁目地内						
路線・河川名	菊丘山之上線						
工事名	菊丘山之上線道路補修工事 (H28-8)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路土工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 施工延長 86.2m	道路土工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 施工延長 92.9m
設 計 金 額 (内 訳)	8,051,400 円	8,987,760 円
工 事 価 格	7,455,000 円	8,322,000 円
消 費 税 等 相 当 額	596,400 円	665,760 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 7,089,120 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 6,564,000 円 消費税等相当額 525,120 円	変更契約金額 (税込み) 7,913,160 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 7,327,000 円 消費税等相当額 586,160 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		3,635,803	費目行	
				1		4,255,490		
道路土工			式	1		671,819	工種行	
				1		1,054,118		
		掘削 土砂 小規模 標準	m3	131.3				
				141.9				
		残土等処分 砂質土 処分費込み	m3	105				
				0				
		殻運搬処理 路盤材 処分費込み	m3	26.3				
				141.9				
舗装工			式	1		2,963,984	工種行	
				1		3,201,372		
	舗装打換え工		式	1		2,911,169	種別行	
				1		3,146,554		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	118.4				
				125.8				
		舗装版破碎積込	m2	525.1				
				567.7				
		路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 225mm超275mm以下	m2	525.1				
				567.7				
		基層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	525.1				
				567.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	525.1				
				567.7				
		殻運搬処理 AS殻 処分費込み	m3	52.5				
				56.8				
		区画線工	式	1		52,815	種別行	
				1		54,818		
		区画線設置 溶融式手動 実線・ゼブラ・15cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	70				
				76.7				
		区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水:	m	43.5				
直接工事費						3,635,803		
						4,255,490		
		安全費	式	1		200,000		
共通仮設費(積上分計)						200,000		
		共通仮設費(率分)	式	1		700,000		
				1		752,000		
共通仮設費計						900,000		
						952,000		
純工事費						4,535,803		
						5,207,490		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理	費	式	1		1,756,000		
					1		1,879,000		
工事	原						6,291,803		
							7,086,490		
	一般	管理	費等	式	1		1,163,318		
					1		1,236,443		
工事	価	格					7,455,000		
							8,322,000		
	消費	税	相当	%	8		596,400		
					8		665,760		
設計	価	格					8,051,400		
							8,987,760		