

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

変更設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 4条1項別表第1 3 (3) 表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度
 支出費目 : 建-8 建設改良費 (依頼)
 :
 :
 :

工事場所 : 津田元町3丁目・4丁目 地内
 路線河川名 : 市道 津田第9号横町線 他
 工事名 : 津田元町口径150mm以下配水管移設工事 (第45工区)
 :
 :

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	31,476,000円	31,046,000円	-430,000円
消費税相当額	2,518,080円	2,483,680円	-34,400円
工事費	33,994,080円	33,529,680円	-464,400円

工 事 概 要

建設改良費（依頼） 種 別	形 質	単位	当初	変更
布設工	D I P φ 1 5 0	m	7 3	6 9
	D I P φ 1 0 0	m	9	8
	D I P φ 7 5	m	1 1 4	1 1 3
設置工	P E φ 5 0	m	6 9	7 2
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	2	2
	仕切弁 φ 7 5	箇所	3	3
	仕切弁 φ 5 0	箇所	2	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	1	1
	空気弁 φ 2 5	箇所	1	1
		式	2 1	2 1
給水管接合替工		式	1	1
仮設給水替工				
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	7 3	6 9
	D I P φ 1 0 0	m	1 0	9
	C I P φ 7 5	m	8 7	8 7
	H I V P φ 4 0	m	1 5	1 5

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事(依頼)							(1,651,652)	
							2,613,511	
							(1,697,911)	
							2,616,349	
材料費				式	1	(1,579,851)	(1,579,851)	
						1,693,391	1,693,391	
						(1,630,131)	(1,630,131)	
						1,743,671	1,743,671	
土工				式	1	612,623	612,623	
						574,784	574,784	
管工					1	(71,801)	(71,801)	
						307,497	307,497	
						(67,780)	(67,780)	
						297,894	297,894	
φ100本管工事(依頼)							(369,185)	
							505,120	
							(356,769)	
							473,260	
材料費				式	1	(360,760)	(360,760)	
						360,760	360,760	
						(349,420)	(349,420)	
						349,420	349,420	
土工				式	1	83,821	83,821	
						67,534	67,534	
管工					1	(8,425)	(8,425)	
						60,539	60,539	
						(7,349)	(7,349)	
						56,306	56,306	
φ75本管工事(依頼)							(1,683,926)	
							3,260,510	
							(1,662,858)	
							3,240,938	
材料費				式	1	(1,589,858)	(1,589,858)	
						1,883,198	1,883,198	
						(1,569,038)	(1,569,038)	
						1,862,378	1,862,378	

(080003-1)

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	929,444	929,444	
	土工			式	1	931,950	931,950	
					1	(94,068)	(94,068)	
					1	447,868	447,868	
	管工			式	1	(93,820)	(93,820)	
					1	446,610	446,610	
							(385,085)	
							1,240,445	
							(385,085)	
φ50本管工事 (依頼)							1,248,385	
					1	(385,085)	(385,085)	
	材料費			式	1	498,625	498,625	
					1	(385,085)	(385,085)	
					1	498,625	498,625	
					1	614,950	614,950	
	土工			式	1	620,420	620,420	
					1	126,870	126,870	
	管工			式	1	129,340	129,340	
							(53,396)	
							68,458	
							(53,396)	
φ100消火栓設置工事 (依頼)							68,458	
					1	(53,038)	(53,038)	
	材料費			式	1	53,038	53,038	
					1	(358)	(358)	
					1	15,420	15,420	
	管工			式	1	(358)	(358)	
					1	15,420	15,420	
							(942,142)	
							2,442,978	
給水管接合替工事 (依頼)							(861,865)	
							2,261,190	

(080003-1)

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	850,091	850,091	
	土工			式	1	846,644	846,644	
					1	(942,142)	(942,142)	
					1	1,592,887	1,592,887	
	管工			式	1	(861,865)	(861,865)	
					1	1,414,546	1,414,546	
							(502,359)	
							1,010,797	
φ150仮設本管工事 (依頼)							(502,359)	
					1	(502,359)	(502,359)	
	材料費			式	1	554,679	554,679	
					1	(502,359)	(502,359)	
					1	554,679	554,679	
					1	26,346	26,346	
	土工			式	1	26,346	26,346	
					1	429,772	429,772	
	管工			式	1	429,772	429,772	
							401,120	
φ100仮設本管工事 (依頼)							401,120	
					1	103,713	103,713	
	土工			式	1	103,713	103,713	
					1	297,407	297,407	
	管工			式	1	297,407	297,407	
							(13,155)	
							2,273,795	
φ75仮設本管工事 (依頼)							(13,155)	
							2,273,795	

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(13,155)	(13,155)	
					1	13,155	13,155	
				式	1	(13,155)	(13,155)	
					1	13,155	13,155	
	土工			式	1	1,149,784	1,149,784	
					1	1,149,784	1,149,784	
	管工			式	1	1,110,856	1,110,856	
					1	1,110,856	1,110,856	
							1,038,199	
φ50仮設本管工事 (依頼)							1,038,199	
	土工			式	1	634,017	634,017	
					1	634,017	634,017	
	管工			式	1	404,182	404,182	
					1	404,182	404,182	
							(72,244)	
							370,429	
仮設給水替工事 (依頼)							(72,244)	
							370,429	
	管工			式	1	(72,244)	(72,244)	
					1	370,429	370,429	
				式	1	(72,244)	(72,244)	
					1	370,429	370,429	
							1,012,055	
φ150本管撤去工事 (依頼)							952,580	
	土工			式	1	949,549	949,549	
					1	893,038	893,038	

(080003-1)

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	62,506	62,506	
	管工			式	1	59,542	59,542	
φ100本管撤去工事(依頼)							82,564	
							77,462	
					1	75,752	75,752	
	土工			式	1	71,352	71,352	
					1	6,812	6,812	
	管工			式	1	6,110	6,110	
φ75本管撤去工事(依頼)							1,049,241	
							1,049,241	
					1	987,401	987,401	
	土工			式	1	987,401	987,401	
					1	61,840	61,840	
	管工			式	1	61,840	61,840	
φ40本管撤去工事(依頼)							1,358,288	
							1,358,288	
					1	1,276,933	1,276,933	
	土工			式	1	1,276,933	1,276,933	
					1	81,355	81,355	
	管工			式	1	81,355	81,355	

(080003-1)

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費計							(5,673,144)	
							18,727,510	
							(5,605,642)	
							18,440,491	

(080003-1)

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(5,673,144)	
				式	1		18,727,510	
共通仮設費					1		(5,605,642)	
				式	1		18,440,491	
共通仮設費率計算額					1		3,564,128	
				式	1		3,537,128	
共通仮設費 積上額計					1		2,120,000	
				式	1		2,093,000	
運搬費					1		1,444,128	
				式	1		1,444,128	
安全費					1		4,128	
				式	1		4,128	
安全費			運搬費		1		4,128	
					1		4,128	
安全費					1		1,440,000	
				式	1		1,440,000	
安全費					1		1,440,000	
					1		1,440,000	
純工事費					1		22,291,638	
				式	1		21,977,619	
現場管理費					1		4,746,000	
				式	1		4,684,000	

(080003-1)

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
					1		4,746,000	
		現場管理費率計算額		式	1		4,684,000	
工事原価					1		27,037,638	
				式	1		26,661,619	
一般管理費等					1		4,438,444	
				式	1		4,384,444	
					1		4,428,000	
		一般管理費率計算額		式	1		4,374,000	
					1		10,444	
		契約保証費		式	1		10,444	
工事価格					1		31,476,000	
				式	1		31,046,000	
消費税相当額					1		2,518,080	
				式	1		2,483,680	
本工事費					1		33,994,080	
				式	1		33,529,680	