

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 平成 年 月 日 決裁日 : 平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 28 年度	設計書番号	16DB5002-0C0					
施工場所	枚方市 穂谷2丁目 地内						
路線・河川名	尊延寺狭戸線						
工事名	尊延寺狭戸線道路補修工事 (H28-5)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 施工延長：87.7m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>8,459,640 円 7,833,000 円 626,640 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路維持	式	1		4,416,728	費目行	
舗装工	式	1		4,416,728	工種行	
舗装打換え工	式	1		4,416,728	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	99.5				
道路打換(舗装打換)一連 摺付有 下層2層 上層1層 As基層1層 1000m2未満	m2	517.4				
表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコ(13) タックコートPK-4	m2	517.4				
殻運搬処理 アスファルト	m3	51.7				
残土運搬処理 スラグ(路盤材)	m3	207.0				
道路修繕	式	1		54,971	費目行	
区画線工	式	1		54,971	工種行	
区画線工	式	1		54,971	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
区画線設置 溶融式手動 実線・セブアラ・20cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	87.7				
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	33.0				
直接工事費				4,471,699		
安全費	式	1		120,000		
共通仮設費(積上分計)				120,000		
共通仮設費(率分)	式	1		587,000		
共通仮設費計				707,000		
純工事費				5,178,699		
現場管理費	式	1		1,561,000		
工事原価				6,739,699		
一般管理費等	式	1		1,094,155		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事価格				7,833,000		
消費税相当額	%	8		626,640		
設計価格				8,459,640		