

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 28 年度	設 計 書 番 号	16DB3001-0C0					
施 工 場 所	枚方市 伊加賀北町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	枚方新香里線						
工 事 名	枚方新香里線道路補修工事(H28-6)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式  区画線工 一式    施工延長 L=83.9m</p>
<p>設 計 金 額  (内 訳)  工 事 価 格  消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>6,659,280 円    6,166,000 円  493,280 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装	式	1		2,921,800	費目行	
舗装工	式	1		2,832,370	工種行	
舗装打換え工	式	1		2,832,370	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	98.3				
道路打換(舗装打換)一連 摺付有 不陸整正(3cm・RM-30)アスファルト舗装・基層1層(5cm・再生粗粒度As) 1000m2未満	m2	567.4				
表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 改質As密粒II型(20)DS3000 コム入り(PKR-T)	m2	567.4				
殻運搬処理 As殻 処分費込	m3	56.7				
区画線工	式	1		89,430	工種行	
区画線工	式	1		89,430	種別行	
区画線設置 溶融式手動 実線・セアラ・20cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	83.9				
区画線設置 溶融式手動 破線・15cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	157.0				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 100m以上500m未満 制約 無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	19.8				
直接工事費				2,921,800		
安全費	式	1		120,000		
共通仮設費(積上分計)				120,000		
共通仮設費(率分)	式	1		609,000		
共通仮設費計				729,000		
純工事費				3,650,800		
現場管理費	式	1		1,504,000		
工事原価				5,154,800		
一般管理費等	式	1		1,011,613		
工事価格				6,166,000		

