

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 28 年度	設計書番号						
施 工 場 所	枚方市長尾北町3-3-1						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	長尾中学校公共下水道污水切替工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>長尾中学校  開削工 (開削 管径150mm)  L=25.00m 他</p> <p>マンホール設置工 8箇所</p> <p>舗装工 Co舗装 26.1m<sup>2</sup> 他</p> <p>付帯工 1式</p> <p>浄化槽取壊工 1式</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>11,533,320 円</p> <p>10,679,000 円</p> <p>854,320 円</p>

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
長尾中学校			式	1		5,554,054	費目行	
	開削工	φ150(VU管)	式	1		533,124	工種行	
	土工		式	1		205,587	種別行	
		機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	48			1号代 価表	
		機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め	m <sup>3</sup>	39			2号代 価表	
	管工		式	1		119,444	種別行	
		硬質塩化ビニル管設置工 管径150mm 20m以上	m	23.63			3号代 価表	
		砂基礎設置(機械施工) 10m <sup>3</sup> 以上 小型車 掘削幅0.95	m <sup>3</sup>	7.75			4号代 価表	
	土留工		式	1		208,093	種別行	
		アルミ矢板土留【矢板長H=2.0m】	m	0.5			5号代 価表	
		アルミ矢板土留【矢板長H=2.5m】	m	24.5			6号代 価表	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
開削	工	φ100(VU管)		式	1		308,499	工種行	
	土工			式	1		154,404	種別行	
		機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	42			1号代 価表	
		機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締め		m <sup>3</sup>	24			2号代 価表	
	管工			式	1		154,095	種別行	
		暗渠排水管 据付直管 VU100mm		m	70.26			7号代 価表	
		砂基礎設置(機械施工) 10m <sup>3</sup> 以上 小型車掘削幅0.80m		m <sup>3</sup>	17.19			8号代 価表	
マン	ホール	設置工		式	1		467,999	工種行	
	Y号	マンホール工		式	1		467,999	種別行	
		Y号マンホール工		箇所	3			9号代 価表	
		小口径塩ビ柵工		箇所	5			10号代 価表	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装工			式	1		201,165	工種行	
	舗装取壊工		式	1		81,497	種別行	
	舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下		m	63.3			11号代 価表	
	舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り		m2	26.6			12号代 価表	
	ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 鉄筋Co DID有 4.5以下 良好		m3	2.7			13号代 価表	
	舗装復旧工		式	1		119,668	種別行	
	上層路盤工(歩道) t=100mm 1層 再生クラッシュラン 40 <sup>0</sup> mm		m2	26.1			14号代 価表	
	コンクリート舗装工 人力 t=10cm 18-8-40B種		m2	26.1			15号代 価表	
付帯工			式	1		189,384	工種行	
	ヒューム管撤去 HP φ250		m	11.8			16号代 価表	
	既設柵撤去 φ600		箇所	1			17号代 価表	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		汚水柵閉塞工 HP φ 200	箇所	1			18号代 価表	
		汚水柵閉塞工 HP φ 250	箇所	1			19号代 価表	
		インバート切替工	箇所	1			20号代 価表	
		管渠接続工 VU φ 75	箇所	1			21号代 価表	
		管渠接続工 VU φ 100	箇所	1			22号代 価表	
		割込み接続工	箇所	2			23号代 価表	
		汚水柵接続工	箇所	2			24号代 価表	
		防臭弁設置	箇所	4			25号代 価表	
		メッシュフェンス撤去工 H1800	m	46.2			26号代 価表	
		現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.3t超0.5t以下	回	1			27号代 価表	
		鉄くず ヘビークラス H3	t	0.486				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
浄化槽	取壊工		式	1		3,853,883	工種行	
	浄化槽	機械電気設備撤去工	式	1		129,137	種別行	
		浄化槽	式	1			28号代 価表	
		現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	2			29号代 価表	
		鉄くず へびー H1	t	3.63				
	浄化槽	躯体撤去工	式	1		3,724,746	種別行	
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 10m3以上 制約無 夜間無 対策必要	m3	96			30号代 価表	
		ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 鉄筋Co DID有 4.5以下 良好	m3	96			13号代 価表	
		コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径90以上110mm未満	孔	9			31号代 価表	
		埋戻し 発生流用土	m3	27			32号代 価表	
		埋戻し 改良土	m3	297			33号代 価表	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接	工事	費					5,554,054		
		安全費		式	1		180,000	1号内 訳書	
		技術管理費		式	1		7,100	2号内 訳書	
		共通仮設費(積上分計)					187,100		
		共通仮設費(率分)		式	1		818,000		
共通	仮設	費計					1,005,100		
純	工事	費					6,559,154		
		現場管理費		式	1		2,436,000		
工事	原価						8,995,154		
		一般管理費等		式	1		1,684,587		
工事	価格						10,679,000		



