

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	係 員				技術管理者

# 当初設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 7条1項 号 別表第1 3(3)表18号		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度  
 支出費目 : 受-1 建設改良費(受託)  
 :  
 :  
 :

工事場所 : 長尾谷町1丁目・2丁目地内  
 路線河川名 : 市道長尾谷町2号線他  
 工事名 : 長尾谷町1丁目口径300mm以下配水管移設工事  
 :  
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	60,761,000円	
消費税相当額	4,860,880円	
工事費	65,621,880円	

## 工 事 概 要

建設改良費 (受託) 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 3 0 0	m	1
	D I P φ 2 5 0	m	5 3 4
撤去工	C I P φ 2 5 0	m	3 0 2
設置工	仕切弁 φ 2 5 0	箇所	8
	消火栓 φ 7 5	箇所	3
給水管接合替工		箇所	1
試掘工		式	1
舗装復旧工		m <sup>2</sup>	1 5 4

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ300本管工事 (受託)							( 2,413,792 ) 4,574,931	
	材料費			式	1	( 2,412,930 ) 2,570,370	( 2,412,930 ) 2,570,370	
	土工			式	1	279,523	279,523	
	管工			式	1	( 862 ) 1,725,038	( 862 ) 1,725,038	
φ250本管工事 (受託)							( 16,631,835 ) 28,590,577	
	材料費			式	1	( 15,904,779 ) 16,693,159	( 15,904,779 ) 16,693,159	
	土工			式	1	8,047,662	8,047,662	
	管工			式	1	( 727,056 ) 3,849,756	( 727,056 ) 3,849,756	
φ75消火栓設置工事 (受託)							( 657,796 ) 1,107,736	
	材料費			式	1	( 655,484 ) 1,034,924	( 655,484 ) 1,034,924	

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	( 2,312 ) 72,812	( 2,312 ) 72,812	
試掘工事 (受託)							592,028	
	土工			式	1	592,028	592,028	
給水管接合替工事 (受託)							( 327,168 ) 626,269	
	土工			式	1	207,335	207,335	
	管工			式	1	( 327,168 ) 418,934	( 327,168 ) 418,934	
φ250本管撤去工事 (受託)							2,254,833	
	土工			式	1	1,980,942	1,980,942	
	管工			式	1	273,891	273,891	
舗装本復旧工事 (受託)							626,862	



# 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 20,030,591 ) 38,373,236	
共通仮設費				式	1		6,020,000	
		共通仮設費率計算額		式	1		3,515,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		2,505,000	
		安全費		式	1		2,505,000	
			安全費	式	1		2,505,000	
純工事費				式	1		44,393,236	
		現場管理費		式	1		8,223,000	
		現場管理費率計算額		式	1		8,223,000	
工事原価				式	1		52,616,236	

