

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	係 員				技術管理者

当初設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3) 表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度
 支出費目 : 建-4 建設改良費 (依頼)
 :
 :
 :

工事場所 : 枚方市 杉山手2丁目 他地内
 路線河川名 : 杉山手第2号線 他
 工事名 : 杉山手口径250mm以下配水管移設工事 (第4工区)
 :
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	46,411,000円	
消費税相当額	3,712,880円	
工事費	50,123,880円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 2 5 0	m	4 2
	D I P φ 2 0 0	m	1 3 6
	D I P φ 1 0 0	m	4 5
設置工	仕切弁 φ 2 5 0	箇所	1
	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	4
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	4
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	3
撤去工	C I P φ 2 5 0	m	2 3
	C I P φ 2 0 0	m	1 5 3
	C I P φ 1 0 0	m	7 4
	D I P φ 1 0 0	m	3
給水管接合替工		箇所	2 4
仮設給水替工		式	1

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ250本管工事 (依頼)							(2,671,715) 3,689,734	
	材料費			式	1	(2,613,594) 2,753,484	(2,613,594) 2,753,484	
	土工			式	1	630,974	630,974	
	管工			式	1	(58,121) 305,276	(58,121) 305,276	
φ200本管工事 (依頼)							(4,528,462) 6,771,156	
	材料費			式	1	(4,368,880) 4,701,360	(4,368,880) 4,701,360	
	土工			式	1	1,388,836	1,388,836	
	管工			式	1	(159,582) 680,960	(159,582) 680,960	
φ100本管工事 (依頼)							(1,264,986) 2,171,460	
	材料費			式	1	(1,223,825) 1,474,605	(1,223,825) 1,474,605	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	462,562	462,562	
	管工			式	1	(41,161) 234,293	(41,161) 234,293	
φ250消火栓設置工事	(依頼)						(236,289) 380,000	
	材料費			式	1	(235,609) 362,089	(235,609) 362,089	
	管工			式	1	(680) 17,911	(680) 17,911	
φ200消火栓設置工事	(依頼)						(200,680) 342,167	
	材料費			式	1	(200,099) 326,579	(200,099) 326,579	
	管工			式	1	(581) 15,588	(581) 15,588	
φ100消火栓設置工事	(依頼)						(173,027) 313,448	
	材料費			式	1	(172,669) 299,149	(172,669) 299,149	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(358) 14,299	(358) 14,299	
給水管接合替工事 (依頼)							(1,162,901) 2,189,406	
	土工			式	1	528,481	528,481	
	管工			式	1	(1,162,901) 1,660,925	(1,162,901) 1,660,925	
φ250仮設本管工事 (依頼)							1,312,455	
	土工			式	1	225,287	225,287	
	管工			式	1	1,087,168	1,087,168	
φ200仮設本管工事 (依頼)							(1,063,759) 4,847,280	
	材料費			式	1	(1,063,759) 1,142,479	(1,063,759) 1,142,479	
	土工			式	1	804,156	804,156	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	2,900,645	2,900,645	
φ100仮設本管工事 (依頼)							(417,769) 1,451,415	
	材料費			式	1	(417,769) 470,089	(417,769) 470,089	
	土工			式	1	255,888	255,888	
	管工			式	1	725,438	725,438	
仮設給水替工事 (依頼)							(103,433) 488,952	
	管工			式	1	(103,433) 488,952	(103,433) 488,952	
φ250本管撤去工事 (依頼)							504,834	
	土工			式	1	430,143	430,143	
	管工			式	1	74,691	74,691	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(11,823,021) 28,366,809	
共通仮設費				式	1		5,043,008	
		共通仮設費率計算額		式	1		2,873,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		2,170,008	
		運搬費		式	1		10,008	
			仮設材運搬		1		10,008	
		安全費		式	1		2,160,000	
			安全費		1		2,160,000	
純工事費				式	1		33,409,817	
		現場管理費		式	1		6,638,000	

