

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	係 員				技術管理者

## 当初設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 7条1項 号別表第1 3 (3) 表18		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度  
 支出費目 : 建-1 建設改良費(依頼)  
 : 建-1 建設改良費(更新)  
 :  
 :  
 工事場所 : 枚方市 藤阪東町2丁目 地内  
 路線河川名 : 伏山第3号線他  
 工事名 : 藤阪東町口径150mm以下配水管移設工事 (第26工区)  
 :  
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	29,804,000 円	
消費税相当額	2,384,320 円	
工事費	32,188,320 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）		単位	当初
種 別	形 質		
布設工	D I P φ 1 5 0	m	7 9
	D I P φ 7 5	m	4 4
	P E φ 5 0	m	5 6
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	3
	仕切弁 φ 7 5	箇所	4
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	8 0
	H I V P φ 7 5	m	4 3
	H I V P φ 4 0	m	6 0
給水管接合替工		箇所	2 2
仮設給水替工		式	1
建設改良費（更新）		単位	当初
種 別	形 質		
布設工	D I P φ 7 5	m	1 0
撤去工	H I V P φ 7 5	m	9
給水管接合替工		箇所	5
仮設給水替工		式	1
舗装本復旧工		m <sup>2</sup>	4 4

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（依頼）							( 2,557,899 ) 3,817,760	
	材料費			式	1	( 2,479,134 ) 2,667,744	( 2,479,134 ) 2,667,744	
	土工			式	1	731,535	731,535	
	管工			式	1	( 78,765 ) 418,481	( 78,765 ) 418,481	
φ75本管工事（依頼）							( 928,809 ) 1,755,875	
	材料費			式	1	( 892,094 ) 1,131,374	( 892,094 ) 1,131,374	
	土工			式	1	411,747	411,747	
	管工			式	1	( 36,715 ) 212,754	( 36,715 ) 212,754	
φ50本管工事（依頼）							( 217,691 ) 847,050	
	材料費			式	1	( 217,691 ) 270,011	( 217,691 ) 270,011	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	491,037	491,037	
	管工			式	1	86,002	86,002	
給水管接合替工事（依頼）							( 847,577 ) 1,872,000	
	土工			式	1	467,264	467,264	
	管工			式	1	( 847,577 ) 1,404,736	( 847,577 ) 1,404,736	
φ150仮設本管工事（依頼）							( 1,664,874 ) 4,574,829	
	材料費			式	1	( 1,664,874 ) 1,821,834	( 1,664,874 ) 1,821,834	
	土工			式	1	563,274	563,274	
	管工			式	1	2,189,721	2,189,721	
φ75仮設本管工事（依頼）							( 322,188 ) 1,084,642	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	( 322,188 ) 374,508	( 322,188 ) 374,508	
	土工			式	1	221,029	221,029	
	管工			式	1	489,105	489,105	
φ50仮設本管工事 (依頼)							526,797	
	土工			式	1	316,535	316,535	
	管工			式	1	210,262	210,262	
仮設給水管接合替工事 (依頼)							( 84,810 ) 421,685	
	管工			式	1	( 84,810 ) 421,685	( 84,810 ) 421,685	
φ150本管撤去工事 (依頼)							992,934	
	土工			式	1	909,384	909,384	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	83,550	83,550	
φ75本管撤去工事（依頼）							450,370	
	土工			式	1	403,040	403,040	
	管工			式	1	47,330	47,330	
φ40本管撤去工事（依頼）							368,887	
	土工			式	1	354,458	354,458	
	管工			式	1	14,429	14,429	
φ75本管工事（更新）							( 202,293 )	
	材料費			式	1	( 194,005 ) 250,775	( 194,005 ) 250,775	
	土工			式	1	115,403	115,403	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	( 8,288 ) 53,304	( 8,288 ) 53,304	
給水管接合替工事 (更新)							( 158,708 ) 397,555	
	土工			式	1	162,620	162,620	
	管工			式	1	( 158,708 ) 234,935	( 158,708 ) 234,935	
仮設給水管接合替工事 (更新)							( 19,275 ) 213,710	
	土工			式	1	61,197	61,197	
	管工			式	1	( 19,275 ) 152,513	( 19,275 ) 152,513	
φ75本管撤去工事 (更新)							84,122	
	土工			式	1	81,181	81,181	
	管工			式	1	2,941	2,941	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 7,004,124 ) 17,943,288	
共通仮設費				式	1		3,152,848	
		共通仮設费率計算額		式	1		2,008,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		1,144,848	
		運搬費		式	1		4,848	
			運搬費	式	1		4,848	
		安全費		式	1		1,140,000	
			安全費	式	1		1,140,000	
純工事費				式	1		21,096,136	
		現場管理費		式	1		4,425,000	

