

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 28 年度	設計書番号	16DC0042-0C0					
施工場所	枚方市大字尊延寺2987-1地内						
路線・河川名	東部公園						
工事名	東部公園第2期施設整備工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">東部公園第2期施設整備工事</p> <p style="text-align: center;">(基幹事業)</p> <p>基盤整備 敷地造成工一式 擁壁工一式</p> <p>植栽 植栽工一式</p> <p>施設整備 給水設備工一式 雨水排水設備工一式 電気設備工一式 園路広場整備工一式 遊戯施設整備工一式 サービス施設整備工一式 管理施設整備工一式</p> <p style="text-align: center;">(その他事業)</p> <p>基盤整備 擁壁工一式 法面工一式</p> <p>施設整備 給水設備工一式 雨水排水設備工一式 電気設備工一式 遊戯施設整備工一式 サービス施設整備工一式 構造物撤去工一式</p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">276,145,200 円</p> <p style="text-align: right;">255,690,000 円</p> <p style="text-align: right;">20,455,200 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基盤整備			(基幹事業)	式	1		23,963,314	費目行	
	敷地造成工			式	1		23,963,314	工種行	
		掘削工		式	1		26,645	種別行	
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満		m3	146				
		盛土工		式	1		23,936,669	種別行	
		路体(築堤)盛土(流用土) 4.0m以上 敷均し締固め 高含水比粘性土以外 10,000m3以上 障害無し		m3	402				
		路体(築堤)盛土(購入土) 4.0m以上 敷均し締固め 高含水比粘性土以外 10,000m3以上 障害無し		m3	5,090				
		真砂土		m3	6,617				
				式	1		38,639,279	費目行	
	植栽工			式	1		38,639,279	工種行	
		高木植栽工		式	1		8,692,230	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		ヒノキ 【高3.0m 枝張0.7m 二脚鳥居・添木無】	本	17				
		メタセコイア 【高5.0m 周0.25m 枝張1.8m 二脚鳥居・添木無】	本	20				
		アカマツ 【高3.5m 周0.25m 枝張2.0m 二脚鳥居・添木無】	本	10				
		クスノキ 【高4.0m 周0.25m 枝張1.2m 二脚鳥居・添木無】	本	10				
		シラカシ 【高3.5m 周0.18m 枝張1.0m 二脚鳥居・添木無】	本	7				
		ヤマモモ 【高3.0m 周0.21m 枝張0.8m 二脚鳥居・添木無】	本	7				
		アカシデ 【高3.5m 周0.21m(株立物) 二脚鳥居・添木無】	本	4				
		アキニレ 【高4.5m 周0.25m 枝張1.8m 二脚鳥居・添木無】	本	10				
		イチョウ 【高5.0m 周0.30m 枝張1.8m 三脚鳥居】	本	7				
		イヌシデ 【高3.5m 周0.21m(株立物) 二脚鳥居・添木無】	本	3				
		イロハモミジ 【高3.0m 周0.18m 枝張1.5m 二脚鳥居・添木無】	本	7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		オオヤマザクラ 【高4.0m 周0.21m 枝張1.2m 二脚鳥居・添木無】	本	4				
		ケヤキ 【高5.0m 周0.25m 枝張2.0m 二脚鳥居・添木無】	本	9				
		コナラ 【高3.0m 周0.12m 枝張0.8m 二脚鳥居・添木無】	本	20				
		コブシ 【高3.5m 周0.18m 枝張1.2m 二脚鳥居・添木無】	本	12				
		ソメイヨシノ 【高4.0m 周0.21m 枝張1.8m 二脚鳥居・添木無】	本	21				
		ムクノキ 【高3.5m 周0.15m 枝張1.2m 二脚鳥居・添木無】	本	9				
		モミジバフウ 【高4.0m 周0.21m 枝張1.5m 二脚鳥居・添木無】	本	5				
		ヤマザクラ 【高4.0m 周0.21m 枝張1.5m 二脚鳥居・添木無】	本	16				
		シダレザクラ 【高4.0m 周0.21m 二脚鳥居・添木無】	本	10				
		中低木植栽工	式	1		3,095,403	種別行	
		ガマズミ 【高1.0m 一本支柱】	本	16				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		ソヨゴ 【高2.5m 株立物 二脚鳥居・添木無】	本	8				
		ミツバツツジ 【高1.0m 枝張0.35m 一本支柱】	本	36				
		ヤマツツジ 【高0.8m 枝張0.4m】	本	37				
		イヌツゲ 【高0.5m 枝張0.2m】	本	54				
		ビョウヤナギ 【高0.4m 枝張0.3m】	本	102				
		ヤマブキ 【高0.5m 3本立】	本	684				
		ユキヤナギ 【高0.5m 3本立】	本	1,415				
		レンギョウ 【高0.5m 2本立】	本	529				
		地被類植栽工	式	1		26,851,646	種別行	
		コグマザサ 【コンテナ径10.5cm 3芽立】	鉢	4,400				
		ヒペリカムカリシナム 【コンテナ径10.5cm 3芽立】	鉢	221				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		張芝工-1 【野芝 へタ張 目串無】	m2	13,600				
		張芝工-2 【野芝 へタ張 目串有】	m2	7,180				
施設整備			式	1		87,573,973	費目行	
	給水設備工		式	1		2,353,214	工種行	
	水栓類取付工		式	1		54,750	種別行	
		止水栓 【φ25mm、ボックス共】	基	2				
		止水栓 【φ30mm、ボックス共】	基	1				
	散水施設工		式	1		436,240	種別行	
		散水栓 【φ20、ボックス共】	基	19				
	給水管路工		式	1		1,862,224	種別行	
		水道用硬質塩化ビニル管布設 屋外給水 【呼び径25 HIVP】	m	562				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		水道用硬質塩化ビニル管布設 屋外給水 【呼び径30 HIVP】	m	200				
		砂基礎設置(機械施工) 10m3以上 粒径5.0mm荒目	m3	100				
		埋設標識シート敷設 【幅150*長50ポリエチレンクロス2倍】	m	762				
	雨水排水設備工		式	1		5,722,724	工種行	
	側溝工		式	1		712,930	種別行	
		プレキャストU型側溝-U24s 【U240型】	m	11				
		現場打側溝-G30 【W300・H300】	m	3				
		現場打側溝-G30s 【W300・H300～500】	m	23				
		側溝蓋-SF30 【鋼製グレーチング T6 細目 ノンスリップ°】	m	31				
		側溝蓋-UF24 【鋼製グレーチング 歩道用 細目 ノンスリップ°】	m	2				
	管渠工		式	1		2,788,914	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		公園管渠-SRA150 【硬質塩化ビニル管 コム輪受口 φ150】	m	468				
		公園管渠-SRA200 コム輪受口 【硬質塩化ビニル管 コム輪受口 φ200】	m	250				
		砂基礎設置(機械施工) 10m3以上 RC-10	m3	139				
	集水枡・マンホール工		式	1		2,220,880	種別行	
		現場打集水枡-SM45-75 【内径450 H750】	箇所	24				
		現場打集水枡-SM45-90 【内径450 H900】	箇所	8				
		現場打集水枡-SM45-105 【内径450 H1050】	箇所	7				
		現場打集水枡-SM60-120 【内径600 H1200】	箇所	1				
		現場打集水枡-SM60-135 【内径600 H1350】	箇所	3				
		現場打集水枡-UM90 【内径600・300 H900】	箇所	1				
		現場打集水枡-UM105s 【内径600・300 H1050】	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		現場打集水柵-UM120s 【内径600・300 H1200】	箇所	3				
		プラスチック集水柵-PM24a 【U24用】	箇所	1				
	電気設備工		式	1		13,020,952	工種行	
	照明設備工		式	1		10,773,500	種別行	
		照明灯(常夜灯) 【公園灯 H=5m】	基	14				
		照明灯(限時灯) 【公園灯 H=5m】	基	15				
	電線管路工		式	1		2,247,452	種別行	
		FEP新設 施工延長10m以上 40mm	m	772				
		地中管内配線新設 8mm ² 2心	m	1,479				
		地中管内配線新設 14mm ² 3心	m	208				
		埋設標識シート敷設 【幅150*長50ホ°ポリエチレンクロス2倍】	m	716				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
園路	広場	整備工	式	1		31,766,683	工種行	
	アスファルト系	舗装	式	1		14,991,107	種別行	
	脱色アスファルト	舗装-1	m2	757				
	脱色アスファルト	舗装-2	m2	2,420				
	コンクリート系	舗装	式	1		15,120	種別行	
	公園	コンクリート	m2	4				
	土系	舗装工	式	1		2,682,701	種別行	
	土固化	舗装 【4cm厚 真砂土舗装】	m2	371				
	石材系	舗装工	式	1		6,512,190	種別行	
	割板石張	舗装 【鉄平石 t=30~50】	m2	179				
	切板石張	舗装-1 【花崗岩切石 300×600×t60内外】	m2	20				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		切板石張舗装-2a 【花崗岩切石 100×100×t60内外】	m2	34				
		切板石張舗装-2b 【花崗岩切石 100×100×t60内外】	m2	13				
		園路縁石工	式	1		7,565,565	種別行	
		石材縁石-1 【花崗岩切石 50/300×200×L390内外】	m	10				
		石材縁石-2 【花崗岩切石 300×600×t60内外】	m	5				
		見切材設置 【スチールエッジ t=1.2 アンカーΦ13=400】	m	1,935				
		擬木階段 【PC擬木 2連ステップ φ100×L1500】	段	12				
		遊戯施設整備工	式	1		25,664,000	工種行	
		遊具組立設置工	式	1		25,664,000	種別行	
		複合遊具-1	基	1				
		複合遊具- 2	基	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
サー	ビス	施設整備工	式	1		6,594,610	工種行	
		作業土工	式	1		122,910	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	30				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	24				
		時計台工	式	1		648,900	種別行	
		時計台	基	1				
		ベンチ・テーブル工	式	1		5,822,800	種別行	
		ベンチ 【擬石 合成木材 W1.5m×D0.38】	基	2				
		石ベンチ 【花崗岩切石 400×500×1000内外5個】	基	1				
		スツール 【花崗岩切石(ケレ系) 400×400×450】	基	4				
		野外卓 【擬石 合成木材 1500×753】	基	10				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管理施設整備工			式	1		2,451,790	工種行	
	門扉工		式	1		758,800	種別行	
		門扉-1 【メッシュフェンス扉 H=1.8m、W=5.0m (両開)】	箇所	1				
		門扉-2 【メッシュフェンス扉 H=1.8m、W=2.5m (両開)】	箇所	1				
	柵工		式	1		1,692,990	種別行	
		フェンス-a 【メッシュフェンス H1800 水平】	m	15				
		フェンス-b 【メッシュフェンス H1800 傾斜】	m	126				
							注釈行	
基盤整備	(その他事業)		式	1		4,934,826	費目行	
	擁壁工		式	1		4,280,326	工種行	
	作業土工		式	1		17,626	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3	15				
		埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	6				
		場所打擁壁工	式	1		3,419,000	種別行	
		雑石張 【重力式擁壁 丹波石】	箇所	1				
		石張工	式	1		843,700	種別行	
		石張ウォール 【丹波石】	箇所	1				
		法面工	式	1		654,500	工種行	
		植生工	式	1		654,500	種別行	
		機械播種施工による植生工 種子散布工 1000m2以上(標準) 制約無	m2	3,850				
施設整備			式	1		9,965,057	費目行	
		給水設備工	式	1		598,981	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		作業土工	式	1		598,981	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	191				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	91				
		雨水排水設備工	式	1		3,633,897	工種行	
		作業土工	式	1		972,897	種別行	
		床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	807				
		埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	336				
		貯留施設工	式	1		2,661,000	種別行	
		防火水槽	箇所	1				
		電気設備工	式	1		598,915	工種行	
		作業土工	式	1		513,625	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	202				
		埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	202				
		照明設備工	式	1		85,290	種別行	
		ハンドホール設置工 据付 2000kg/基以下 砕石有り(円形断面) ハンドホールH1-6 600*600旧建設省型	基	1				
		遊戯施設整備工事	式	1		101,934	工種行	
		作業土工	式	1		101,934	種別行	
		床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	50				
		埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	39				
		サービス施設整備工	式	1		3,808,590	工種行	
		サイン施設整備工	式	1		3,808,590	種別行	
		サイン-1 【総合案内板 H=1.9m W=1.2m】	基	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		サイン-2 【総合案内板 H=1.9m W=0.9m】	基	2				
		サイン-3a 【方向指示サイン 2方向 H=2.4m】	基	1				
		サイン-3b 名称変更注意 【方向指示サイン 3方向 H=2.4m】	基	1				
		サイン-4 【防火水槽標識 h=2.5m(標示板下まで) 標示板φ600】	基	1				
		園名板 【ステンレス鋼板 300×1400×30】	基	1				
		構造物撤去工	式	1		1,222,740	工種行	
		構造物取壊し工	式	1		1,222,740	種別行	
		アスファルト舗装版取壊し	m2	66				
		アスファルト殻運搬処分	m3	3				
		コルゲートフレーム撤去	m	570				
		万能塀撤去	m	306				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直接工事費				165,076,449		
運搬費	式	1		259,300		
安全費	式	1		980,000		
技術管理費	式	1		1,562,360		
共通仮設費(積上分計)				2,801,660		
共通仮設費(率分)	式	1		11,339,000		
共通仮設費計				14,140,660		
純工事費				179,217,109		
現場管理費	式	1		47,761,000		
工事原価				226,978,109		
一般管理費等	式	1		28,712,730		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事価格				255,690,000		
消費税相当額	%	8		20,455,200		
設計価格				276,145,200		