

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
平成 28 年度	設計書番号						
施 工 場 所	枚方市長尾北町3-3-1						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	長尾中学校公共下水道污水切替工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	<p>長尾中学校 開削工 (開削 管径150mm) L=25.00m 他</p> <p>マンホール設置工 8箇所</p> <p>舗装工 Co舗装 26.1m2 他</p> <p>付帯工 1式</p> <p>浄化槽取壊工 1式</p>	<p>長尾中学校 開削工 (開削 管径150mm) L=35.00m 他</p> <p>マンホール設置工 12箇所</p> <p>舗装工 Co舗装 53.3m2 他</p> <p>付帯工 1式</p> <p>浄化槽取壊工 1式</p>
設 計 金 額 (内 訳)	11,533,320 円	12,383,280 円
工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	10,679,000 円 854,320 円	11,466,000 円 917,280 円
契 約 金 額	<p>前回契約金額 (税込み) 10,332,360 円 (内訳)</p> <p>前回契約金額 (税抜き) 9,567,000 円 消費税等相当額 765,360 円</p>	<p>変更契約金額 (税込み) 11,093,760 円 (内訳)</p> <p>変更契約金額 (税抜き) 10,272,000 円 消費税等相当額 821,760 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
長尾中学校			式	1		5,554,054	費目行	
				1		5,972,833		
開削工	φ150(VU管)		式	1		533,124	工種行	
				1		593,810		
土工			式	1		205,587	種別行	
				1		231,600		
		機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	48				
				54				
		機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め	m3	39				
				44				
管工			式	1		119,444	種別行	
				1		154,117		
		硬質塩化ビニル管設置工 管径150mm 20m以上	m	23.63				
				33.63				
		砂基礎設置(機械施工) 10m3以上 小型車 掘削幅0.95	m3	7.75				
				8.7				
土留工			式	1		208,093	種別行	
		アルミ矢板土留【矢板長H=2.0m】	m	0.5				
		アルミ矢板土留【矢板長H=2.5m】	m	24.5				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
開削	工	φ100(VU管)		式	1		308,499	工種行	
	土	工		式	1		154,404	種別行	
		機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)		m3	42				
		機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締め		m3	24				
	管	工		式	1		154,095	種別行	
		暗渠排水管 据付 直管 VU100mm		m	70.26				
		砂基礎設置(機械施工) 10m3以上 小型車 掘削幅0.80m		m3	17.19				
マン	ホール	設置工		式	1		467,999	工種行	
					1		663,700		
	Y号	マンホール工		式	1		467,999	種別行	
					1		663,700		
	Y号	マンホール工		箇所	3				
					4				
		小口径塩ビ柵工		箇所	5				
					8				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装工			式	1		201,165	工種行	
				1		343,856		
舗装取壊工			式	1		81,497	種別行	
				1		99,477		
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	63.3				
		舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	26.6				
				53.3				
		ダンプトラック運搬 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 鉄筋Co DID有 4.5以下 良好	m3	2.7				
				5.3				
舗装復旧工			式	1		119,668	種別行	
				1		244,379		
		上層路盤工(歩道) t=100mm 1層 再生クラッシュラン 40 <sup>0</sup> mm	m2	26.1				
				53.3				
		コンクリート舗装工 人力 t=10cm 18-8-40B種	m2	26.1				
				53.3				
付帯工			式	1		189,384	工種行	
				1		202,521		
		ヒューム管撤去 HP φ250	m	11.8				
				4				
		既設柵撤去 φ600	箇所	1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		汚水柵閉塞工 HP φ 200	箇所	1				
		汚水柵閉塞工 HP φ 250	箇所	1				
		インバート切替工	箇所	1				
		管渠接続工 VU φ 75	箇所	1				
		管渠接続工 VU φ 100	箇所	1				
		割込み接続工	箇所	2				
		汚水柵接続工	箇所	2				
		防臭弁設置	箇所	4				
		メッシュフェンス撤去工 H1800	m	46.2				
		現場発生品・支給品運搬 <small>クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.3t超0.5t以下</small>	回	1				
		鉄くず ヘビークラス H3	t	0.486				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		保護コンクリート打設	箇所	3				
	浄化槽取壊工		式	1		3,853,883	工種行	
				1		3,860,447		
	浄化槽機械電気設備撤去工		式	1		129,137	種別行	
	浄化槽機械電気設備撤去工		式	1				
	現場発生品・支給品運搬 <small>クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 1.5t超2.0t以下</small>		回	2				
	鉄くず ヘビークラス H1		t	3.63				
	浄化槽躯体撤去工		式	1		3,724,746	種別行	
				1		3,731,310		
	構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 10m3以上 制約無 夜間無 対策必要		m3	96				
	ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 鉄筋Co DID有 4.5以下 良好		m3	96				
	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径90以上110mm未満		孔	9				
				0				
	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径128以上160mm未満		孔	8				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
			埋戻し 発生流用土	m3	27				
			埋戻し 改良土	m3	297				
直接工事費							5,554,054		
							5,972,833		
			安全費	式	1		180,000	1号内 訳書	
			技術管理費	式	1		7,100	2号内 訳書	
			共通仮設費(積上分計)				187,100		
			共通仮設費(率分)	式	1		818,000		
					1		883,000		
共通仮設費計							1,005,100		
							1,070,100		
純工事費							6,559,154		
							7,042,933		
			現場管理費	式	1		2,436,000		
					1		2,623,000		
工事原価							8,995,154		
							9,665,933		



# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	一般	管理	費等	式	1		1,684,587		
					1		1,800,087		
工事	価格						10,679,000		
							11,466,000		
			消費	%	8		854,320		
					8		917,280		
設計	価格						11,533,320		
							12,383,280		