

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	係 員				技術管理者

変更設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 4条1項 号 別表第1 3(3)表18号		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度
 支出費目 : 受-1 建設改良費(受託)
 :
 :
 :

工事場所 : 長尾谷町1丁目・2丁目地内
 路線河川名 : 市道長尾谷町2号線他
 工事名 : 長尾谷町1丁目口径300mm以下配水管移設工事
 :
 :

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	60,761,000円	64,840,000円	4,079,000円
消費税相当額	4,860,880円	5,187,200円	326,320円
工事費	65,621,880円	70,027,200円	4,405,320円

工 事 概 要

建設改良費 (受託) 種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 3 0 0	m	1	1
	D I P φ 2 5 0	m	5 3 4	5 3 4
撤去工	C I P φ 2 5 0	m	3 0 2	3 0 2
設置工	仕切弁 φ 2 5 0	箇所	8	8
	消火栓 φ 7 5	箇所	3	3
給水管接合替工		箇所	1	1
試掘工		式	1	1
舗装復旧工		m2	1 5 4	1 7 0

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300本管工事 (受託)							(2,413,792)	
							4,574,931	
							(2,780,372)	
							5,206,953	
材料費				式	1	(2,412,930)	(2,412,930)	
						2,570,370	2,570,370	
						(2,779,510)	(2,779,510)	
						2,936,950	2,936,950	
土工				式	1	279,523	279,523	
						466,465	466,465	
管工				式	1	(862)	(862)	
						1,725,038	1,725,038	
				式	1	(862)	(862)	
						1,803,538	1,803,538	
φ 250本管工事 (受託)							(16,631,835)	
							28,590,577	
							(17,258,353)	
							30,595,792	
材料費				式	1	(15,904,779)	(15,904,779)	
						16,693,159	16,693,159	
						(16,531,297)	(16,531,297)	
						17,317,827	17,317,827	
土工				式	1	8,047,662	8,047,662	
						9,357,473	9,357,473	
管工				式	1	(727,056)	(727,056)	
						3,849,756	3,849,756	
				式	1	(727,056)	(727,056)	
						3,920,492	3,920,492	
φ 75消火栓設置工事 (受託)							(657,796)	
							1,107,736	
							(654,119)	
							1,103,090	
材料費				式	1	(655,484)	(655,484)	
						1,034,924	1,034,924	
						(651,807)	(651,807)	
						1,031,247	1,031,247	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	(2,312)	(2,312)	
						72,812	72,812	
	管工			式	1	(2,312)	(2,312)	
						71,843	71,843	
試掘工事 (受託)							592,028	
							625,272	
					1	592,028	592,028	
	土工			式	1	625,272	625,272	
給水管接合替工事 (受託)							(327,168)	
							626,269	
							(327,168)	
							626,269	
					1	207,335	207,335	
	土工			式	1	207,335	207,335	
					1	(327,168)	(327,168)	
					1	418,934	418,934	
	管工			式	1	(327,168)	(327,168)	
					1	418,934	418,934	
φ 250本管撤去工事 (受託)							2,254,833	
							2,254,833	
					1	1,980,942	1,980,942	
	土工			式	1	1,980,942	1,980,942	
					1	273,891	273,891	
	管工			式	1	273,891	273,891	
舗装本復旧工事 (受託)							626,862	
							764,614	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(20,030,591)	
				式	1		38,373,236 (21,020,012) 41,176,823	
共通仮設費					1		6,020,000	
				式	1		6,342,000	
					1		3,515,000	
				式	1		3,717,000	共通仮設費率計算額
					1		2,505,000	
				式	1		2,625,000	共通仮設費 積上額計
		安全費			1		2,505,000	
				式	1		2,625,000	
			安全費		1		2,505,000	
				式	1		2,625,000	
純工事費					1		44,393,236	
				式	1		47,518,823	
					1		8,223,000	
				式	1		8,732,000	現場管理費
					1		8,223,000	
				式	1		8,732,000	現場管理費率計算額
工事原価					1		52,616,236	
				式	1		56,250,823	

