

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 平成 年 月 日 決裁日 : 平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 28 年度	設計書番号	16DB7004-0C0					
施工場所	枚方市 東田宮1丁目 地内 他						
路線・河川名	岡東山之上東1号線						
工 事 名	(平成28年度リフレッシュ整備事業) 岡東山之上東1号線舗装修繕工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;"> 道路土工 一式 地盤改良工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 施工延長 L=313.0m </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">67,585,320 円</p> <p style="text-align: right;">62,579,000 円</p> <p style="text-align: right;">5,006,320 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良			式	1		35,749,614	費目行	
	道路土工		式	1		5,317,205	工種行	
		掘削工	式	1		171,098	種別行	
		掘削 夜間 土砂	m3	774.2				
		残土処理工	式	1		5,146,107	種別行	
		残土処理 夜間 土砂	m3	774.2				
		地盤改良工	式	1		10,105,999	工種行	
		路床安定処理工	式	1		10,105,999	種別行	
		安定処理 夜間 バックホウ 路床 1m以下 7.48t/100m2 改良厚0.55m	m2	3,160.1				
		舗装工	式	1		14,846,937	工種行	
		舗装準備工	式	1		31,051	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		不陸整正 夜間 再生粒度調整砕石RM-30 補足材料有 29mm以上34mm未満	m2	165.8				
		不陸整正 再生粒度調整砕石RM-30 補足材料有 29mm以上34mm未満	m2	20.8				
		排水性舗装工	式	1		14,408,604	種別行	
		下層路盤(車道・路肩部) 夜間 再生粒度調整砕石RM-30 75mm以上125mm以下	m2	3,160.1				
		上層路盤(車道・路肩部) 夜間 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25 125mm超150mm以下	m2	3,160.1				
		基層(車道・路肩部) 夜間 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3 45mm以上55mm未満 1.4m以上	m2	3,010.3				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部) 夜間 人力施工 アスファルト混合物ホーラスアスファルト混合物(13) 1.4m未満 45mm 以上50mm以下 導水パイプ有り	m2	153.6				
		遮水シート W=30cm	m2	153.6				
		排水用導水管 樹脂製 内径20mm	m	512.2				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 乳剤あり 夜間 アスファルト混合物ホーラスアスファルト混合物(13) 2.4m以上 45mm 以上55mm未満 導水パイプ無し	m2	3,010.3				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 乳剤なし 夜間 アスファルト混合物ホーラスアスファルト混合物(13) 2.4m以上 45mm 以上55mm未満 導水パイプ無し	m2	149.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 乳剤なし 夜間 人力施工 アスファルト混合物ホ-ラスアスファルト混合物(13) 1.4m未満 45mm 以上50mm以下 導水パイプ無し	m2	3.8				
		アスファルト舗装工	式	1		407,282	種別行	
		基層(車道・路肩部) 夜間 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3 45mm以上55mm未 満 1.4m以上	m2	88.5				
		表層(車道・路肩部) 夜間 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-445mm以上55mm未 満 1.4m以上	m2	88.5				
		表層(車道・路肩部) 夜間 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3 45mm以上55mm未 満 1.4m以上	m2	73.5				
		表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3 3cm	m2	20.8				
		排水構造物工	式	1		190,773	工種行	
		作業土工	式	1		10,213	種別行	
		床掘	m3	1.6				
		基面整正	m2	16.3				
		側溝工	式	1		88,010	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		街渠工 W50*H15cm	m	32.5				
		集水桝・マンホール工	式	1		92,550	種別行	
		集水桝 蓋取替 ホルト固定式400×400用 T25普通目	箇所	1				
		集水桝 蓋取替 ホルト固定式400×400用 T-14・6細目	箇所	1				
		人孔蓋取替（調整） 材料支給	箇所	4				
	縁石工		式	1		32,489	工種行	
		作業土工	式	1		1,124	種別行	
		床掘	m3	0.3				
		埋戻し	m3	0.1				
	縁石工		式	1		31,365	種別行	
		縁石 Rもの(曲) 40/180*100	m	8.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工			式	1		510,520	工種行	
	区画線工		式	1		510,520	種別行	
		区画線設置 夜間 排水性舗装部 溶解式手動 実線・セブテラ・15cm 500m以上 制約無 夜間 有 塗布無 排水有 未供無	m	356.0				
		区画線設置 夜間 排水性舗装部 溶解式手動 破線・15cm 500m以上 制約無 夜間有 塗布 無 排水有 未供無	m	97.0				
		区画線設置 夜間 排水性舗装部 溶解式手動 実線・セブテラ・20cm 500m以上 制約無 夜間 有 塗布無 排水有 未供無	m	248.1				
		区画線設置 夜間 排水性舗装部 溶解式手動 実線・セブテラ・45cm 500m以上 制約無 夜間 有 塗布無 排水有 未供無	m	198.9				
		区画線設置 夜間 排水性舗装部 溶解式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 500m以上 制約 無 夜間有 塗布無 排水有 未供無	m	126.3				
		区画線設置 夜間 ストップマーク 黄色	箇所	2				
		区画線設置 夜間 アスファルト舗装部 溶解式手動 実線・セブテラ・15cm 500m以上 制約無 夜間 有 塗布無 排水無 未供無	m	6.2				
		区画線設置 夜間 アスファルト舗装部 溶解式手動 実線・セブテラ・45cm 500m以上 制約無 夜間 有 塗布無 排水無 未供無	m	13.0				
		区画線設置 夜間 アスファルト舗装部 溶解式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 500m以上 制約 無 夜間有 塗布無 排水無 未供無	m	6.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物撤去工			式	1		4,745,691	工種行	
構造物取壊し工			式	1		28,380	種別行	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工			m3	0.5				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工			m3	2.3				
舗装版取壊し工			式	1		1,299,483	種別行	
舗装版破碎 夜間 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cmを超え15cm以下 積込有り			m2	3,163.9				
舗装版破碎 夜間 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り			m2	162.0				
舗装版破碎積込			m2	20.8				
舗装版切断 夜間 アスファルト舗装版 As:15cm以下			m	755.8				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下			m	60.7				
舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下			m	4.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		柵削孔 夜間 径30mm以上60mm以下 L=150mm	箇所	29				
		運搬処理工	式	1		3,417,828	種別行	
		殻運搬処理 夜間 アスファルト塊(掘削)	m3	455.5				
		殻運搬処理 アスファルト塊(掘削)	m3	0.6				
		殻運搬処理 コンクリート塊(無筋)	m3	2.8				
		残土処理 スラグ(路盤材)	m3	1.8				
直接工事費						35,749,614		
		安全費	式	1		2,031,000		
		技術管理費	式	1		7,100		
共通仮設費(積上分計)						2,038,100		
共通仮設費(率分)						4,861,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費計				6,899,100		
純工事費				42,648,714		
現場管理費	式	1		12,129,000		
工事原価				54,777,714		
一般管理費等	式	1		7,801,826		
工事価格				62,579,000		
消費税相当額	%	8		5,006,320		
設計価格				67,585,320		