

枚方市

| 部長 | 次長 | 室長 | 課長 | 課長代理 | 校合 | 検算 | 設計 |
|----------|--------------------------------|--------------|----|------|----|---|----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | 事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日 | |
| 設 計 書 | | | | | | | |
| 平成 28 年度 | 設計書番号 | 16DB5006-0C0 | | | | | |
| 施工場所 | 枚方市 楠葉朝日3丁目 地内 他 | | | | | | |
| 路線・河川名 | 楠葉中央線 | | | | | | |
| 工事名 | (平成28年度リフレッシュ整備事業) 楠葉中央線舗装修繕工事 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">設 計 大 要</p> | <p style="text-align: center;"> 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 施工延長 L=278.0m 幅員 W=12.0m </p> |
| <p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p> | <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">43,108,200 円</p> <p style="text-align: right;">39,915,000 円</p> <p style="text-align: right;">3,193,200 円</p> |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|------|--|----|---------|-----|------------|-----|-----|
| 道路修繕 | | | 式 | 1 | | 22,494,273 | 費目行 | |
| | 道路土工 | | 式 | 1 | | 3,144,363 | 工種行 | |
| | | 掘削工 | 式 | 1 | | 93,925 | 種別行 | |
| | | 掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満 | m3 | 500.4 | | | | |
| | | 残土処理工 | 式 | 1 | | 3,050,438 | 種別行 | |
| | | 残土処理 | m3 | 500.4 | | | | |
| | 舗装工 | | 式 | 1 | | 13,149,694 | 工種行 | |
| | | 舗装準備工 | 式 | 1 | | 354,155 | 種別行 | |
| | | 不陸整正 補足材料無 | m2 | 3,366.5 | | | | |
| | | アスファルト舗装工 | 式 | 1 | | 54,282 | 種別行 | |
| | | 表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3 | m2 | 1.6 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|----|--|----|---------|-----|------------|-----|-----|
| | | 表層(歩道部) 25mm以上35mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 | m2 | 28.9 | | | | |
| | 排水 | 性舗装工 | 式 | 1 | | 12,741,257 | 種別行 | |
| | | 上層路盤 HMS 125mm超150mm以下 | m2 | 3,336.0 | | | | |
| | | 遮水シート布設 | m2 | 155.4 | | | | |
| | | 基層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度アスコン(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 | m2 | 3,180.6 | | | | |
| | | 排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 45mm以上50mm以下 導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り アスファルト混 合物ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌﾞﾙﾄ混合物(13) | m2 | 155.4 | | | | |
| | | 排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 45mm以上55mm未満 導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し アスファルト混 合物ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌﾞﾙﾄ混合物(13) | m2 | 3,180.6 | | | | |
| | | 排水性舗装・表層(車道・路肩部) 乳剤無し 2.4m以上 45mm以上55mm未満 導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し アスファルト混 合物ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌﾞﾙﾄ混合物(13) | m2 | 155.4 | | | | |
| | 排水 | 構造物工 | 式 | 1 | | 2,145,629 | 工種行 | |
| | | 作業土工 | 式 | 1 | | 146,406 | 種別行 | |
| | | 床掘り | m3 | 29.0 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|--|----------------------------|----|-------|-----|-----------|-----|-----|
| | | 埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り | m3 | 12.2 | | | | |
| | | 側溝工 | 式 | 1 | | 606,303 | 種別行 | |
| | | 街渠工 W45*H15cm | m | 61.6 | | | | |
| | | 排水用導水管 樹脂製 内径20mm | m | 262.0 | | | | |
| | | 排水用導水管 樹脂製 内径30mm | m | 255.7 | | | | |
| | | 枿削孔 | 孔 | 20 | | | | |
| | | 集水枿・マンホール工 | 式 | 1 | | 1,392,920 | 種別行 | |
| | | 集水枿 A型 H=1000 M9 | 箇所 | 10 | | | | |
| | | 集水枿 A型 H=800 M11 | 箇所 | 6 | | | | |
| | | 集水枿 A型 H=800 M13 | 箇所 | 1 | | | | |
| | | 集水枿 蓋取替 細目 110° 開閉 T-25 | 箇所 | 2 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|------|---|----|---------|-----|---------|-----|-----|
| | | 集水枿 蓋取替 細目 110° 開閉 T-14 | 箇所 | 21 | | | | |
| | | 人孔蓋取替 (調整) 材料支給 | 箇所 | 3 | | | | |
| | 縁石工 | | 式 | 1 | | 96,265 | 工種行 | |
| | 作業土工 | | 式 | 1 | | 13,945 | 種別行 | |
| | | 床掘り | m3 | 1.7 | | | | |
| | | 埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り | m3 | 1.7 | | | | |
| | 縁石工 | | 式 | 1 | | 82,320 | 種別行 | |
| | | 植樹枿工 | 箇所 | 6 | | | | |
| | 区画線工 | | 式 | 1 | | 640,909 | 工種行 | |
| | 区画線工 | | 式 | 1 | | 640,909 | 種別行 | |
| | | 区画線設置 溶融式手動 実線・セブラ・15cm 500m以上 制約無 夜間 無 塗布無 排水有 未供無 | m | 1,046.1 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|---------|---|----|---------|-----|-----------|-----|-----|
| | | 区画線設置 溶融式手動 実線・セブラ・20cm 500m以上 制約無 夜間無 塗布無 排水有 未供無 | m | 259.6 | | | | |
| | | 区画線設置 溶融式手動 実線・セブラ・45cm 500m以上 制約無 夜間無 塗布無 排水有 未供無 | m | 232.4 | | | | |
| | | 区画線設置 溶融式手動 破線・15cm 500m以上 制約無 夜間無 塗布無 排水有 未供無 | m | 228.0 | | | | |
| | | 区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 500m以上 制約無 夜間無 塗布無 排水有 未供無 | m | 94.3 | | | | |
| | 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 3,317,413 | 工種行 | |
| | 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 991,614 | 種別行 | |
| | | 舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下 | m | 814.5 | | | | |
| | | 舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下 | m | 18.0 | | | | |
| | | 舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り | m2 | 3,336.0 | | | | |
| | | 舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り | m2 | 1.6 | | | | |
| | | 舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り | m2 | 28.9 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|--|--------------------------------------|----|-------|-----|------------|-----|-----|
| | | 構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 3m3以上 制約無 夜間無 | m3 | 6.0 | | | | |
| | | 運搬処理工 | 式 | 1 | | 2,325,799 | 種別行 | |
| | | 殻運搬処理 アスファルト塊(掘削) | m3 | 334.2 | | | | |
| | | 殻運搬処理 コンクリート塊(無筋) | m3 | 6.0 | | | | |
| | | 残土処理 スラグ(路盤材) | m3 | 15.3 | | | | |
| 直接工事費 | | | | | | 22,494,273 | | |
| | | 安全費 | 式 | 1 | | 840,000 | | |
| | | 共通仮設費(積上分計) | | | | 840,000 | | |
| | | 共通仮設費(率分) | 式 | 1 | | 3,305,000 | | |
| 共通仮設費計 | | | | | | 4,145,000 | | |
| 純工事費 | | | | | | 26,639,273 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|----|-----|-----|------------|-----|-----|
| 現場管理費 | 式 | 1 | | 8,096,000 | | |
| 工事原価 | | | | 34,735,273 | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | | 5,179,945 | | |
| 工事価格 | | | | 39,915,000 | | |
| 消費税相当額 | % | 8 | | 3,193,200 | | |
| 設計価格 | | | | 43,108,200 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |