

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 28 年度	設 計 書 番 号	16DB6005-0C0					
施 工 場 所	枚方市 茄子作2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	香里ヶ丘茄子作線						
工 事 名	香里ヶ丘茄子作線道路補修工事 (H28-18)						

舗装工 一式
区画線工 一式
施工延長 L=103.0m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

6,676,560 円

6,182,000 円

494,560 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		3,058,003	費目行	
	舗装工		式	1		2,911,578	工種行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	215				
		道路打換(全層打換)一連 摺付有 下層1層(25cm・RM-30) 上層1層(15cm・HMS-25) As基層 1層(5cm・再生粗粒度As) 1000m2未満	m2	215.2				
		道路打換(舗装打換)一連 摺付有 不陸整正(3cm・HMS-25)アスファルト舗装・基層1層(5cm・再生 粗粒度As) 1000m2未満	m2	135.8				
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコ(20) タックコートPK-4	m2	351				
		殻運搬処理 アスファルト殻	m3	35.1				
		残土処理 廃路盤材	m3	86.1				
	区画線工		式	1		146,425	工種行	
		区画線設置 溶融式手動 実線・セアラ・15cm 100m以上500m未満 制 約無 夜間有 塗布無 排水無 未供無	m	103				
		区画線設置 溶融式手動 実線・セアラ・20cm 100m以上500m未満 制 約無 夜間有 塗布無 排水無 未供無	m	103				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 100m以上500m 未満 制約無 夜間有 塗布無 排水無 未供無	m	75.3				
直接工事費									
			安全費	式	1		180,000		
			共通仮設費(積上分計)				180,000		
			共通仮設費(率分)	式	1		564,000		
共通仮設費計							744,000		
純工事費							3,802,003		
			現場管理費	式	1		1,423,000		
工事原価							5,225,003		
			一般管理費等	式	1		957,209		
工事価格							6,182,000		

