

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 28 年度	設 計 書 番 号	16DB9001-0C0					
施 工 場 所	枚方市 渚西 2 丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	渚西第 8 号線 他						
工 事 名	渚西第 8 号線他道路補修工事 (H28-16)						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">(渚西 2 丁目地区)          舗装工 一式          排水構造物工 一式          施工延長 L=59.8m</p> <p style="text-align: center;">(渚西 1 丁目地区)          舗装工 一式          区画線工 一式          施工延長 L=57.0m</p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">5,240,160 円</p> <p style="text-align: right;">4,852,000 円</p> <p style="text-align: right;">388,160 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕	(渚西2丁目地区)			式	1		1,220,907	費目行	
	道路土工			式	1		23,095	工種行	
	残土処理工			式	1		23,095	種別行	
	残土処理			m3	4.1				
	舗装工			式	1		254,020	工種行	
	舗装準備工			式	1		23,189	種別行	
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30		m2	117.1				
		不陸整正(路盤工:人力) 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30		m2	13.7				
	アスファルト舗装工			式	1		230,831	種別行	
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	117.1				
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	13.7				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
排水	構造	物工		式	1		604,572	工種行	
	作業	土工		式	1		30,651	種別行	
		床掘り 土砂 現場制約あり		m3	4.1				
	街	渠工		式	1		573,921	種別行	
		プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)(基礎碎石、敷モルタル含む) 据付 有り 鉄筋コンクリートL形(450*155*600)		m	91.2				
	構造	物撤去工		式	1		339,220	工種行	
		構造物取壊し工		式	1		131,509	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	39.6				
		舗装版破碎積込		m2	130.8				
	排水	構造物撤去工		式	1		131,328	種別行	
		街渠撤去工		m	91.2				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		運搬処理工	式	1		76,383	種別行	
		殻運搬処理 アスファルト	m3	6.5				
		殻運搬処理 コンクリート(有筋)	m3	3.6				
道路修繕	(渚西1丁目地区)		式	1		939,625	費目行	
	舗装工		式	1		538,115	工種行	
	舗装準備工		式	1		40,831	種別行	
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	294.6				
	アスファルト舗装工		式	1		497,284	種別行	
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プレミアムコートPK-3	m2	294.6				
	区画線工		式	1		32,924	工種行	
	溶融式区画線		式	1		32,924	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置 溶融式手動 実線・セブラ・15cm 50m以上100m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	65.6				
		区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 50m以上100m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	1.2				
		区画線設置 溶融式手動 実線・セブラ・45cm 50m以上100m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	1.5				
	構造物撤去工		式	1		368,586	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		266,965	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	27.7				
		舗装版破碎積込	m2	294.6				
	運搬処理工		式	1		101,621	種別行	
		殻運搬処理 アスファルト	m3	14.7				
直接工事費						2,160,532		
	安全費		式	1		210,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費(積上分計)							210,000		
共通仮設費(率分)				式	1		467,000		
共通仮設費計							677,000		
純工事費							2,837,532		
現場管理費				式	1		1,205,000		
工事原価							4,042,532		
一般管理費等				式	1		810,371		
工事価格							4,852,000		
消費税相当額				%			388,160		
設計価格							5,240,160		